

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Szacify na odcinku o długości 220m
Droga gminna

Adres: Szacify

Inwestor: Gmina Jaświł
ul. Jaświły 7
19-124 Jaświły

Data opracowania: 21.08.2023r

Zatwierdził:

Sporządził:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	Kalkulacja własna	Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zatwierdzeniem. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,220	km km	0,220	0,220
1.3	BCD D-01.02.02.13.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 20 cm, na odległość do 30 m. 220*2*1*0,2	m3 m3	88,000	88,000
1.4	BCD D-01.02.01.22.02	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha. Wyzwiezanie pozostałości po karczunku. 2*1*220/(100*100)	ha ha	0,044	0,044
1.5	BCD D-01.02.04.72.01	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów Przepusty pod koroną drogi 9	m m	9,000	9,000
1.6	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 10	szt. szt.	10,000	10,000
1.7	BCD D-01.02.04.83.01	Zdjęcie tarcz znaków drogowych 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.8	BCD D-01.02.04.81.01	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym 2	szt. szt.	2,000	2,000
2	BCD D-03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	BCD D-03.01.01.11.01	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednotworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 60 cm, kl. obc. A 9	m m	9,000	9,000
3	BCD D-04.00.00.00	PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Wyrównanie nierówności istniejącej nawierzchni bitumicznej 4,7*220	m2 m2	1 034,000	1 034,000
3.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 220*4,5	m2 m2	990,000	990,000
3.3	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 220*4,5	m2 m2	990,000	990,000
4	BCD D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
4.1	BCD D-05.03.05.22.04	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 220*4,5	m2 m2	990,000	990,000
5	BCD D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	BCD D-06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy oraz wykonanie zjazdów kruszywem łamanym C50/30 wraz z zagęszczeniem 2*0,75*220*0,05+162*0,2	m3 m3	48,900	48,900
5.2	BCD D-06.01.01.15.22	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. IV 220*2*0,5	m2 m2	220,000	220,000
6	BCD D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	BCD D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 4	szt. szt.	4,000	4,000
6.2	BCD D-07.02.01.46.11	Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych kierunkowych typ E-17a i E-17b z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji	m2		2,544

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		0,53*1,2*4	m2	2,544	
6.3	BCD D-07.02.01.46.11	Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych kierunkowych typ D-42 i D-43 z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji 0,53*1,2*2	m2		1,272
			m2	1,272	
6.4	BCD D-07.02.01.46.11	Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych kierunkowych typ U-9b z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji 0,50*1,25*2	m2		1,250
			m2	1,250	