


PRZEKRÓJ A-A
INWENTARYZACJA
SKALA 1:100



OBJAŚNIENIA:

P1 Podłoga na gruncie

Podłoga (płytki ceram. / panele podł. / lastryko) 2.0 cm
Posadzka betonowa 5.0 cm
Papa izolacyjna
Gruzobeton 10.0 cm
Piasek 30.0 cm

SZ1 Ściana zewnętrzna

Tynk cem.-wap.
Cegła ceramiczna 42.0 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW1 Ściana wewnętrzna

Tynk cem.-wap. lub gipsowy 1.50 cm
Cegła ceramiczna 12.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy 1.50 cm

SW2 Ściana wewnętrzna

Tynk cem.-wap. lub gipsowy 1.00 cm
Cegła ceramiczna 42.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy 1.00 cm

D1 Dach

Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Płyty korytkowe gr. 10 cm
Pustka wentylowana
Strop żelbetowy gr. 20 cm

OBIEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH		
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia		
LOKALIZACJA:	63-842 Pudliszki, ul. Fabryczna 54 działki nr 359/31, 359/33		
BRANŻA:	architektura, konstrukcja, inwentaryzacja		
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
ARCHITEKTURA projektant:	mgr inż. arch. Dorota Duda uprawnienia nr 06/05/DOIA	Podpis:	
KONSTRUKCJA projektant:	mgr inż. Andrzej Olejnik uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16	Podpis:	
asystent projektanta:	mgr inż. Natalia Waleńska	Podpis:	
SKALA 1:100	DATA: 23.12.2021	NR RYS. I-05	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl			
			
www.palladio.com.pl			