
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.: Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice

ADRES INWESTYCJI: woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Biecz, m. Raclawice

NAZWA INWESTORA: Powiat Gorlicki ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice Via Ambra

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa

WYKONAWCA: **Roboty rekultywacyjne**

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻA:

DATA OPRACOWANIA: 17.03.2024 r.

PRZEDMIAR

**"Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.
„Scalanie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice"**

ROBOTY REKULTYWACYJNE

L.p.	Numer STWIORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
1	2	3	4	5	6
	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
CPV	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
		<u>Usunięcie drzew lub krzaków</u>			
1	D – 01.02.02	Karczowanie drzew o średnicy 10+35cm	szt.		10
1,1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 10+35cm oraz ułożenie dłużyc pochodzących z wycinki bezpośrednio na działkach sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypianie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	10	
2	D – 01.02.02	Karczowanie pni drzew o średnicy 10+35cm	szt.		10
2,1		Karczowanie drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 10+35cm , - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypianie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	10	
3	D – 01.02.02	Karczowanie drzew o średnicy 36+55cm	szt.		10
3,1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36+55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypianie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	10	
4	D – 01.02.02	Karczowanie pni drzew o średnicy 36+55cm	szt.		10
4,1		Karczowanie pni drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 36+55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypianie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	10	
5	D – 01.02.02	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55cm	szt.		10
5,1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy ponad 55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypianie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	10	
6	D – 01.02.02	Karczowanie pni drzew o średnicy ponad 55cm	szt.		10
6,1		Karczowanie pni drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy ponad 55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I+VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypianie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	10	
7	D – 01.02.02	Karczowanie krzaków i poszycia	ha		0,950

7,1		Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia wraz z: - załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z karczowania, względnie spaleniem na miejscu drobnej pozostałości po karczowaniu, - zasypaniem dołów po karczowaniu i uprzątnięciem terenu.	ha	0,950	
		<u>Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny</u>			
8	D – 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm - związane z wyrównaniem terenu	m2		12480,0
8,1		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przemieszczeniem go poza teren robót związanych z wyrównaniem terenu w celu późniejszego wbudowania w miejsca wyrównane po ścięciu miedz (średnia grubość humusu około 30cm).	m2	12480	
	02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
CPV	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
		<u>Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.</u>			
9	D – 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-VI z transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3		624,0

L.p.	Numer STWIORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
9,1		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-VI wraz z załadunkiem, transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego - wykop pod rów kryty	m3	624,0	
	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
CPV	45231000-5	Roboty budowlane W zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
		<u>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</u>			
10	D – 06.01.01	Humusowanie przy grubości humusu 16+30cm	m2		21980,0
10,1		Mechaniczne przemieszczenie humusu w celu wyrównania terenu warstwą urodzajną grubości ok. 30cm.	m2	21980,0	