



Skoki, dnia 21.02.2024 r.

RI.6740.2/20/2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. : „ Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach” w miejscowości Skoki , ul. Topolowa 16 , działki nr 1714/5, 1146/5.

I. Nazwa Zamawiającego :

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

II. Przedmiot zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Kompleksowy zakres dokumentacji ma obejmować:
 - a) Projekt budowlany PAB oraz PZT
 - b) Projekty techniczne
 - c) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów (pdf i ath) ,
 - d) przygotowanie STWiORB.

Uwaga: Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ani nie jest objęty obszarem badań archeologicznych.

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien uwzględniać:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „ Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach”. Zagospodarowanie terenu: na działkach nr 1714/5, 1146/5 należy zaprojektować zmodernizowany punkt zlewny. Dokumentacja projektowa powinna obejmować również projekt nowego rurociągu grawitacyjnego (ok. 52 mb); projekt nowego placu manewrowego wokół punktu zlewnego (ok. 700 m²) wraz z drogą dojazdową (- ok. 50 mb).

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje modernizację punktu zlewnego w m. Skoki, gmina Skoki , powiat wągrowiecki.

Dokumentacja powinna zawierać opracowania:

Stacja zlewna

- a) wymiana układu pneumatyki (elektrozawory, zawór z siłownikiem do płukania modułu pomiarowego, sprężarka, przewody i złączki),
- b) dostawa i montaż nowego przepływomierza MPP8 DN100 lub równoważny (pomiar ciśnieniowy),
- c) dostosowanie do zrzutu ciśnieniowego,
- d) dostawę i montaż nowych sond: do pomiaru pH – elektroda typu JUMO tecLine i temperatury – czujnik Pt100 lub równoważne (bez sondy przewodności), układ automatycznego poboru próbek analizator ścieków dowożonych moduł pomiarowy: pomiar pH, konduktancji, temperatury, automatyczne zamykanie zasuw przy przekroczeniu zadanych parametrów jakościowych ścieków,

Ciastowicza 11 62-085 Skoki, www.gmina-skoki.pl sekretariat@gmina-skoki.pl
tel. 618925800 fax. 618925803



- e) dostosowanie do obecnego, działającego przesyłu danych poprzez sieć GSM,
- f) przeniesienie i montaż układu sterowania (Ścieki Polskie)

Rurociąg grawitacyjny

- a) budowa rurociągu grawitacyjnego fi 400 o długości 32m+20m,
- b) budowa 1 sztuki studni rozprężnej z deflektorem żelbetowym i dwoma pionowymi otworami dolotowymi rur fi 100 oraz antyodorowym filtrem podwłazowym,
- c) budowa 2 sztuk studni rewizyjnych z antyodorowymi filtrami podwłazowymi,
- d) Przeróbki przyłączy do stacji zlewnej fi 100 i rurociągu głównego fi 800.

Sito do skratek i piaskownik

- a) dostawa i montaż sita i piaskownika z prasą i niezbędnym wyposażeniem (np. pojemniki),
- b) doposażenie istniejącej stacji STZ w pompę do podawania ścieków do sita i piaskownika wraz z zabezpieczeniem układu przed niskimi temperaturami,
- c) wykonanie niezbędnych robót.

Nawierzchnie utwardzone:

- a) wymiana nawierzchni ok. 700 m² z istniejących płyt betonowych na kostkę betonową,
- b) wymiana nawierzchni ok. 50 mb z istniejących płyt betonowych (duże ubytki, naw. gruntowa) na kostkę betonową.

Założenie stacja zlewna pracuje w systemie automatycznym (bezobsługowym).

4. Do prawidłowego sporządzenia wyceny robót projektowych można wykonać wizję w terenie. Termin ewentualnej wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

5. Opracowania mają zawierać :

- a) Projekt architektoniczno - budowlany – w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna doc. rysunki w dwg, oraz nie edytowalna pdf).
- a) Projekt techniczny – w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna doc., rysunki w dwg, oraz nie edytowalna pdf).
- c) Kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna ath oraz nie edytowalna pdf).
- d) Przedmiar – w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna ath. oraz nie edytowalna pdf).
- e) STWiORB - w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna „doc” oraz nie edytowalna pdf).

Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po wykonaniu kompletnego zamówienia (pkt 5 Zapytania ofertowego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatowego w Wągrowcu.

3.Termin wykonania zamówienia :

- a) Projekt architektoniczno - budowlany do dnia 30 czerwiec 2024 r.

Za termin ten uznaje się otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Wągrowieckiego.

- b) Projekty techniczne wszystkich branż, przedmiary, kosztorysy, STWiORB wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 30.08.2024 r.

4. Opis kryteriów na podstawie, których zostanie dokonany wybór oferty :

Cena oferty 100 %

Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Cena podana przez zleceniobiorcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianie (waloryzacji). Wykonawca nie może żądać



podwyższenia ustalonego wynagrodzenia brutto. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

5. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy”,
- ofertę należy złożyć w języku polskim poprzez platformę zakupową,
- oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

6. Miejsce i termin składania ofert :

platformazakupowa.pl - zgodnie z ogłoszeniem

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia przez Projektantów ofert przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego na realizację zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

Zastępca Burmistrza

Blanka Goździak

.....

opracował:

INSPEKTOR
ds. inwestycji

mgr inż. Grzegorz Szajer