



PROFIL SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KABLOWEJ Z ISTN. SIECIĄ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Obiekt: Sieć 0,23 kV kablowa niskiego napięcia

PRZEKRÓJ POPRZECZNY UŁOŻENIA LINII KABLOWEJ
(wymiary podane w cm)



PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWEJ
Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ nN
(wymiary podane w cm)



1. Linia kablowa n/N
V= 15 - odległość zachowana

Wnioski:
Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normą SEP; N SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to na folii tak aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków), warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inżyniera. Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowienia-mi normy SEP; N SEP-E-004.

NAZWA ZADANIA Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie usunięcia kolizji przebudowy drogi w tym z siecią energetyczną zasilającą budynki			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PELDOM Sp. z o. o. Gościeńczyce 22A 05-600 Grójec		INWESTOR Burmistrz Gminy Warka Plac Stefana Czarnieckiego 1 05-660 Warka	
BRANŻA Elektroenergetyczna		FAZA PROJEKTU	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI		NUMER UPRAWNIEN GP-III-7342/82/92	
SPRAWDZAŁ mgr inż. DARIUSZ JOPEK		NUMER UPRAWNIEN MAZ/0310/POOE/04	
ASISTENT PROJEKTANTA mgr inż. PIOTR KIERSZNIEWSKI			
TYTUŁ RYSUNKU Przekrój poprzeczny skrzyżowania sieci kablowych			
DATA 03.2024	SKALA 1:500	ARKUSZ 1/1	NUMER RYSUNKU BE.03.