

LEGENDA

- A Cokół - płytki klinkierowe brązowe
Spoiny wkleśle, kolor piaskowy
- B Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
kolor ciemnobłęzowy np. NCS 1813-Y12R
- C Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
kolor jasnobłęzowy np. NCS 1305-Y09R
- D Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
kolor biały
- E Dach istniejący - dachówka ceramiczna kolor czerwony;
dachówka karpiówka, krycie w koronkę

Uwagi:


- dach istniejący;
- Nie przewiduje się prac zewnętrznych w zakresie dachu
- obróbki dachu i lukarn istniejące;
- Obróbki projektowane dopasować do istniejących
- rury spustowe i rynny istniejące;
- Oczyszczyć i uzupełnić ew. ubytki lub zniszczone fragmenty
- czernie ścienna malowane na kolor elewacji
- daszek szklany na odciegach
- sztukaterie na wzór istniejących, kolor biały - wykonać z tynku
- stolarka drzwiowa i okienna drewniana, ze szprosami
- parapety zewnętrzne ceramiczne
- okna i drzwi na kondygnacji parteru zabezpieczone kratami;
- Istniejące kraty oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie,
pomalować na kolor czarny

DOCELOWA KOLORYSTYKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONAWSTWA PO
WYKONANIU PRÓB KOLORYSTYCZNYCH NA ELEWACJI

PROJEKTOWANE EL. INSTALACYJNE


- Dachowa wyrzutnia powietrza z central wentylacyjnych
- Dachowy wentylator wyrzutowy
- Czerpnia ścienna
- Jednostka zewnętrzna klimatyzacji

W ramach doprowadzenia przegród zewnętrznych do WT2021 projektuje się
scucie zewnętrznej warstwy cegły dziurawki i zastąpienie jej 16cm warstwą izolacji termicznej.



Dach skośny istniejący. Poziomy, spadki oraz wymiary podane dla dachu należy traktować jako orientacyjne.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ BIURA PROJEKTOWEGO
I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM
JEDYNIEM NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA W.W. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH.

		PBL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Literacka 177 60-461 Poznań tel. 604 973 667			
INWESTOR FILHARMONIA POZNAŃSKA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO UL. ŚW. MARCIN 81 61-808 POZNAŃ					
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY FILHARMONII POZNAŃSKIEJ				
OBIEKT	BUDYNEK ISTNIEJĄCY				
LOKALIZACJA	UL. KRAMARSKA 32, POZNAŃ, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE DZIAŁKA NR 89/2, 89/4, 82, OBRĘB 51, ARKUSZ 15				
RYSUNEK	ELEWACJE				
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA WP-OIA/OKK/UPB/41/2010		SKALA 1:100 FAZA PB	DATA WYDANIA BRANŻA ARCHITEKTURA	XI 2021 WERSJA
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ARCH. BARBARA STRÓŻYK 52/WPOKK/2016		NR PROJEKTU 266	OBJEKT 01	BRANŻA A
				NR RYSUNKU 300	ARKUSZ A 00