

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana ogrodzenia					
1 roboty budowlane					
1	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) -	dół.		
d.1	0308-11	pod słupki ogrodzenia	dół.	140.000	
		140.00			
				RAZEM	140.000
2	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład	m ³		
d.1	0212-04	w gruncie kat.III - fundament pod bramę	m ³	5.760	
		8.00*1.20*0.60			
				RAZEM	5.760
3	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wysokości 1,50 m na słupkach stalowych z	m		
d.1	1804-12	profilu zamkniętych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych.	m	344.000	
		(panele ogrodzeniowe 2,50*1,20 szt 140; słupki narożne szt 3 ; słupki pośrednie 137 szt)			
		350.00-6.00			
				RAZEM	344.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1	0407-01	spoin zaprawą cementową - analogia montaż desek prefabrykowanych pod przes-	m	344.000	
		łami oraz elementów na słupki			
		344.00			
				RAZEM	344.000
5	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. ponad 2.5 m3 - fundament pod bramę	m ³		
d.1	0203-04		m ³	2.880	
		8.00*1.20*0.30			
				RAZEM	2.880
6	KNR-W 2-02	Analogia - brama przesuwana o szerokości 6,00 m (wsp. do R, S x 2)	kpl.		
d.1	1808-02		kpl.	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
7	KNR AL-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementu blokującego we wrotach lub bra-	szt		
d.1	0305-10	mach metalowych	szt	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m	m ³		
d.1	0415-03	krawędzi wykopu - kat. gruntu IV	m ³	21.000	
		21.00			
				RAZEM	21.000
9	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w	m ²		
d.1	0307-04	gruncie - rozebranie	m ²	204.000	
		136.00*1.50			
				RAZEM	204.000
10	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych - analogia likwidacja żywopłotu	ha		
d.1	0109-01		ha	0.020	
		0.020			
				RAZEM	0.020
11	KNR-W 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03		mp	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000