

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie remontu (modernizacji) pomieszczenia myjni części i podzespołów autobusowych w budynku stacji obsługi autobusów nr 2 w Łodzi przy ul. Nowe Sady 15.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu remontu pomieszczenia myjni części i podzespołów autobusowych o powierzchni około 50m<sup>2</sup> w budynku stacji obsługi autobusów nr 2 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Nowe Sady 15.

W ramach przeprowadzonej modernizacji należy:

- 1) wykonać dokumentację projektową remontu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym rysunkiem oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającemu - poglądowy rysunek pomieszczenia w załączeniu do niniejszego opisu;
- 2) zastosować rozwiązanie technologiczno - materiałowe, które musi być wykonane w sposób zabezpieczający przed penetracją wody używanej w procesie mycia części w głąb ścian pomieszczenia myjni;
- 3) wykonać prace zabezpieczające i przygotowawcze;
- 4) wykonać naprawę pęknięć ścian;
- 5) wykonać demontaż starej glazury;
- 6) wykonać hydroizolację ścian;
- 7) wykonać montaż nowych płytek na ścianach o powierzchni około 100 m<sup>2</sup> zgodnie z załączonym rysunkiem . Jako płytki na ścianę należy zastosować gres techniczny w kolorystyce grafitowej lub zbliżonym kolorze do grafitu. Jako wypełnienie między płytkowe należy zastosować fugę epoksydową w odcieniu ciemnej szarości;
- 8) dokonać demontażu i montażu instalacji i urządzeń w miejscu demontażu i montażu glazury, jeżeli będzie to niezbędne do właściwego wykonania prac;
- 9) wykonać prace tynkarsko-malarskie na częściach ścian niepokrytych glazurą i na suficie, tzn. przygotować podłoże, uzupełnić ubytki, wyrównać i odmalować. Do malowania ścian i sufitu należy użyć farb łatwo zmywalnych o dużej odporności na wilgoć;
- 10) w miejscu najbardziej eksploatowanym podczas mycia części i podzespołów należy na glazurę nałożyć blachę kwasoodporną o grubości co najmniej 1 mm o gładkiej powierzchni. Powierzchnia do wyłożenia blachą kwasoodporną to około 25 m<sup>2</sup>.

Nieprzekraczalny termin od rozpoczęcia do zakończenia prac to 90 dni kalendarzowych.

Wszelkie pozostałości budowlane np. odpady, gruz, glazura, pojemniki, zdemontowane elementy instalacji i inne, Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i utylizować. Powstające odpady należy wywozić sukcesywnie w trakcie wykonywanych prac. Miejsce prowadzonych prac powinno być na bieżąco porządkowane. Po zakończeniu remontu pomieszczenie powinno być oddane w stanie czystym.

Miejsce prowadzenia prac musi być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane przez Wykonawcę minimalizując ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia i życia.

Prowadzenie robót musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.

## **2. Pozostałe istotne postanowienia i uwagi:**

Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia były:

- a) fabrycznie nowe,
- b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
- c) bez wcześniejszej eksploatacji.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia. Na czas remontu pomieszczenie zostanie wyłączone z eksploatacji. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie stacji obsługi autobusów nr 2.

Wraz z protokołem odbioru prac, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w stosunku do użytych materiałów, komponentów (certyfikaty, świadectwa dopuszczeń, deklarację zgodności, warunki gwarancji, itp).