

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa
rekreacji K - teren przy kompleksie boisk sportowych

ADRES INWESTYCJI: ul. Demokratów
58-580 Szklarska Poręba

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Szklarska Poręba

ADRES INWESTORA: ul. Granitowa nr 2
58-580 Szklarska Poręba

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA Jacek Piotrów

DATA OPRACOWANIA: sobota, 24 sierpnia 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

sobota, 24 sierpnia 2019

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Przebudowa teren przy kompleksie boisk sportowych - wyposażenie	3
2 Kształtowanie skarp terenowych oraz wykonanie trawników siewem (595,00 m2)	3
3 Nawierzchnia pieszka, kostka betonowa gr. 6 cm (170,00 m2)	3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji K - teren przy kompleksie boisk sportowych					
1		Przebudowa teren przy kompleksie boisk sportowych - wyposażenie			
1 d.1		Dostawa i montaż stołu do pingponga	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Kształtowanie skarp terenowych oraz wykonanie trawników siewem (595,00 m2)			
2 d.2	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m3		
		202,85	m3	202,850	
				RAZEM	202,850
3 d.2	KNR 2-01 0229-06	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3		
		202,85	m3	202,850	
				RAZEM	202,850
4 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
		202,85	m3	202,850	
				RAZEM	202,850
5 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		202,85	m3	202,850	
				RAZEM	202,850
6 d.2	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2		
		595	m2	595,000	
				RAZEM	595,000
3		Nawierzchnia pieszka, kostka betonowa gr. 6 cm (170,00 m2)			
7 d.3	KNNR 1 0111- 02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym	km		
		80 / 1000	km	0,080	
				RAZEM	0,080
8 d.3	KNR 2-31 0101-05 0101- 06 D.02.01.01	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III głębokość 15 cm	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
9 d.3	KNR 2-01 0206-03 0214- 01 D.02.01.01	Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko Wykonawcy (grunt z korytowania na odkład)	m3		
		170 * 0,15	m3	25,500	
				RAZEM	25,500
10 d.3	KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
11 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114- 06 D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm układanego w dwóch warstwach	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
12 d.3	KNNR 6 0502- 03 D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z betonu śrutowanego w kolorze czerwonym gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm,	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
13 d.3	KNR 2-31 0401-0400	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		
		58	m	58,000	

Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji K - teren przy kompleksie boisk sportowych
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	58,000
14 d.3	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01a	Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem dla obrzeży jw.	m3		
		58 * 0,15 * 0,2	m3	1,740	
				RAZEM	1,740
15 d.3	KNR 2-31 0407-04 D.08.03.01	Ustawienie obrzeża granitowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000