

KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEN

CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

CPV 45310000-3 BRANŻA ELEKTRYCZNA

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA WIENIAWSKIEGO (BUDŻET OBYWATELSKI)

ADRES INWESTYCJI: UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W PRZEMYŚLU

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	KNNR 6 0805-06 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m2	$25 * 2 + 45 * 2 + 25 * 2 + 40 * 2,5 = 290,000$		
d.1	KNR 2-31 0814-02 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m	270,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2		REGULACJA URZĄDZEN				
d.2	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,000		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEN						
3		ELEMENTY CHODNIKÓW				
d.3	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	$270 + 12 = 282,000$		
Razem dział: ELEMENTY CHODNIKÓW						
4		CHODNIKI				
d.4	KNNR 6 0101-02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wywóz urobku po stronie wykonawcy	m2	$25 * 1,5 + 45 * 1,5 + 40 * 1,5 + 25 * 1,5 = 202,500$		
d.4	KNNR 6 0113-02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	202,500		
d.4	KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	$25 * 1,5 + 45 * 1,5 + 40 * 1,5 + 25 * 1,5 = 202,500$		
Razem dział: CHODNIKI						
5		USTAWIENIE LATARNI PARKOWEJ				
d.5	Kalkulacja własna D.07.07.01	Ustawienie latarni parkowej wraz z wykonaniem przyłącza, dokumentacji i uzgodnień	szt	1,000		
Razem dział: USTAWIENIE LATARNI PARKOWEJ						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						