

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA POKOJI 117 i 118					
1	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		31.86	m ²	31.860	
				RAZEM	31.860
4	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		125.38	m ²	125.380	
				RAZEM	125.380
9	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		125.38	m ²	125.380	
				RAZEM	125.380
10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		31.86	m ²	31.860	
				RAZEM	31.860
11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		93.52	m ²	93.520	
				RAZEM	93.520
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m ²		
		31.86	m ²	31.860	
				RAZEM	31.860
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian kolor	m ²		
		93.52	m ²	93.520	
				RAZEM	93.520
14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- malowanie lamperii lakierem bezbarwnym	m ²		
		46.76	m ²	46.760	
				RAZEM	46.760
15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm - rury CO	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - malowanie futryn	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- montaz narożników z PCV wys 1,4 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyt OSB 31.86	m ² m ²	 31.860	 31.860
				RAZEM	31.860
19	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - podkład pod panele 31.86	m ² m ²	 31.860	 31.860
				RAZEM	31.860
20	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Winylowe 31.86	m ² m ²	 31.860	 31.860
				RAZEM	31.860
21	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 31.4	m m	 31.400	 31.400
				RAZEM	31.400
22	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach- progi aluminiowe 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
26	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
28	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia - montaż pasa winylowego szer. 50cm 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA POKOJU 119 - BUDYNEK GŁÓWNY					
1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		23.85	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
3	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie okładziny z płyt drewnianych - analogia	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		88.53	m ²	88.530	
				RAZEM	88.530
8	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		88.53	m ²	88.530	
				RAZEM	88.530
9	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
		23.85	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
		64.68	m ²	64.680	
				RAZEM	64.680
11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m ²		
		23.85	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian kolor	m ²		
		64.68	m ²	64.680	
				RAZEM	64.680
13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- malowanie lamperii lakierem bezbarwnym	m ²		
		27.44	m ²	27.440	
				RAZEM	27.440
14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rury CO	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - malowanie futryn	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- montaż narożników z PCV wys 1,4 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyt OSB	m ²		
		23.85	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - podkład pod panele 23.85	m ²		
			m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Winyłowe 23.85	m ²		
			m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
20	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 18.6	m		
			m	18.600	
				RAZEM	18.600
21	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach- progi aluminiowe 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia - montaż pasa winylowego szer 50 cm 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA POKOJU 121					
1	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		21.06	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
4	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przetąacznik 1 biegunowy)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie okładziny z płyt drewnianych - analogia	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		76.86	m ²	76.860	
				RAZEM	76.860
9	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		76.86	m ²	76.860	
				RAZEM	76.860
10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
		21.06	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
		55.8	m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m ²		
		21.06	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian kolor	m ²		
		55.8	m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- malowanie lamperii lakierem bezbarwnym	m ²		
		26.04	m ²	26.040	
				RAZEM	26.040
15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm - rury CO	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzewiowych - pasy o szer.do 20 cm - malowanie futryn	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- montaz narożników z PCV wys 1,4 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyt OSB 21.06	m ² m ²	 21.060	 21.060
				RAZEM	21.060
19	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - podkład pod panele 21.06	m ² m ²	 21.060	 21.060
				RAZEM	21.060
20	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Winiylowe 21.06	m ² m ²	 21.060	 21.060
				RAZEM	21.060
21	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 17.6	m m	 17.600	 17.600
				RAZEM	17.600
22	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach- progi aluminiowe 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
26	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia - montaż pasa winylowego szer 50 cm 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA POKOJU 122 - BUDYNEK GŁÓWNY					
1	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		14.84	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
4	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie okładziny z płyt drewnianych - analogia	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		68.3	m ²	68.300	
				RAZEM	68.300
10	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		68.3	m ²	68.300	
				RAZEM	68.300
11	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		14.84	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		53.16	m ²	53.160	
				RAZEM	53.160
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m ²		
		14.84	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian kolor	m ²		
		53.16	m ²	53.160	
				RAZEM	53.160
15	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- malowanie lamperii lakierem bezbarwnym	m ²		
		22.68	m ²	22.680	
				RAZEM	22.680
16	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rury CO	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - malowanie futryn	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- montaż narożników z PCV wys 1,4 m 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyt OSB 14.84	m ² m ²	 14.840	 14.840
				RAZEM	14.840
20	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - podkład pod panele 14.84	m ² m ²	 14.840	 14.840
				RAZEM	14.840
21	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Winyłowe 14.84	m ² m ²	 14.840	 14.840
				RAZEM	14.840
22	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 15.2	m m	 15.200	 15.200
				RAZEM	15.200
23	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach- progi aluminiowe 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
27	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2 5mm ² końcowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia - montaż pasa winylowego szer 50 cm 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA POKOJU 123 - BUDYNEK GŁÓWNY					
1	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		17.49	m ²	17.490	
				RAZEM	17.490
4	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie okładziny z płyt drewnianych - analogia	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		65.65	m ²	65.650	
				RAZEM	65.650
9	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		65.65	m ²	65.650	
				RAZEM	65.650
10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		17.49	m ²	17.490	
				RAZEM	17.490
11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		48.16	m ²	48.160	
				RAZEM	48.160
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m ²		
		17.49	m ²	17.490	
				RAZEM	17.490
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian kolor	m ²		
		48.16	m ²	48.160	
				RAZEM	48.160
14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- malowanie lamperii lakierem bezbarwnym	m ²		
		24.08	m ²	24.080	
				RAZEM	24.080
15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm - rury CO	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - malowanie futryn	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- montaz narożników z PCV wys 1,4 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyt OSB 17.49	m ² m ²	 17.490	 17.490
				RAZEM	17.490
19	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - podkład pod panele 17.49	m ² m ²	 17.490	 17.490
				RAZEM	17.490
20	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Winytowe 17.49	m ² m ²	 17.490	 17.490
				RAZEM	17.490
21	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 16.2	m m	 16.200	 16.200
				RAZEM	16.200
22	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach- progi aluminiowe 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
26	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia - montaż pasa winylowego szer 50 cm 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA POKOJU 126 - BUDYNEK GŁÓWNY					
1	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
4	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie okładziny z płyt drewnianych - analogia	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		65.1	m ²	65.100	
				RAZEM	65.100
9	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		65.1	m ²	65.100	
				RAZEM	65.100
10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		47.6	m ²	47.600	
				RAZEM	47.600
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m ²		
		17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian kolor	m ²		
		47.6	m ²	47.600	
				RAZEM	47.600
14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- malowanie lamperii lakierem bezbarwnym	m ²		
		23.8	m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm - rury CO	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - malowanie futryn	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- montaz narożników z PCV wys 1,4 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyt OSB 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
19	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - podkład pod panele 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
20	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Winylowe 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
21	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach- progi aluminiowe 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia - montaż pasa winylowego szer 50 cm 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA POKOJU 127 - BUDYNEK GŁÓWNY					
1	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie okładziny z płyt drewnianych - analogia	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		58.52	m ²	58.520	
				RAZEM	58.520
9	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		58.52	m ²	58.520	
				RAZEM	58.520
10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		47.52	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu na biało	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian kolor	m ²		
		47.52	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
14	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich- malowanie lamperii lakierem bezbarwnym	m ²		
		20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
15	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - rury CO	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm - malowanie futryn	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- montaz narożników z PCV wys 1,4 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyt OSB 11	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
19	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - podkład pod panele 11	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
20	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Winyłowe 11	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzywa sztucznych - profile 11	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
22	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach- progi aluminiowe 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - analogia - montaż pasa winylowego szer 50 cm 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000