

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty tynkarskie i malarskie		
1	KNR 00-17 2608-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	174,85 m2
1. (17,75*3+3,20)*2,95*1,05		174,85
2	KNR 4-011 0701-09-050 Usunięcie zdegradowanej cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego krotność= 1,00	29,21 m2
1. (17,75*3+3,20)*0,45*1,15		29,21
3	KNR 00-17 2608-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie krotność= 1,00	87,43 m2
1. 174,85*0,50		87,43
4	KNR 00-17 2608-04-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie krotność= 1,00	204,06 m2
1. 174,85+29,21		204,06
5	KNR 00-17 0927-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego o grubości 2,5-5 mm na ścianach płaskich i ościeżach krotność= 1,00	69,94 m2
1. 174,85*0,40		69,94
6	KNR 00-17 0930-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy cokołów z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej grubości ok. 2,0 mm na ścianach płaskich krotność= 1,00	29,21 m2
1. 29,21		29,21
7	KNR 4-011 1204-04-050 Dwukrotne malowanie elewacji specjalistycznymi farbami do wymalowań zewnętrznych krotność= 1,00	174,85 m2
1. 174,85		174,85