

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wiaduktu drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 162/1 AM4, obręb Mojęcice  
INWESTOR : GMINA WOŁÓW  
ADRES INWESTORA : Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Leszkowicz  
DATA OPRACOWANIA : 07.11.2022

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys wraz z przedmiarem stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych inwestycji. Może on być rozpatrywany tylko w połączeniu z projektem. Przyszły wykonawca przed sporządzeniem kosztorysu ma obowiązek zapoznać się z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, oraz dokonać kontroli obmiarów. Użyty numer podstawy pozycji (KNR, N ) nie może być podstawą do narzucenia technologii robót w oderwaniu od rozwiązań przyjętych w projekcie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się o jednoznaczne wyjaśnienia do projektanta.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR BC-02 0203-02	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych niemalowanych 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
2	KNR BC-02 0210-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
3	KNR 2-33 0405-07	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm dźwigarów głównych i belek poprzecznych 3.65	t t	3.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.650</b>
4	KNR 7-11 0106-09 analogia	Uzupełnienie ubytków w miejscach skutego betonu zaprawą typu PCC, ubytków Krotność = 2 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
5	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
6	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
7	KNR 2-33 0706-01	Montaż krawężników na prostej 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
8	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie kap chodnikowych betonem klasy C30/37 25*0.5*0.12*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR-W 5-10 0323-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
10	kalk. własna	Wykonanie dylatacji systemowej szczelnej 50+10	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11	KNR 2-33 0705-01	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające 4	elem. elem.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	kalk. własna	Uporządkownie terenu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna	Prace odkrywkowe oraz towarzyszące ( ewentualne rozbórki, odkrywki) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów - Betonowanie bloku przejściowego na dojezdach 2*1.5*5.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
15	KNR 2-33 0405-07	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm dźwigarów głównych i belek poprzecznych 0.035*5.5*2	t t	0.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.385</b>