



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



P1 PODŁOGA NA GRUNCIE - POM. MIESZKALNE

- wykończenie panel winylowy 1 cm
- jastrych 5 cm
- folia budowlana z wywinięciem --
- styropian PODŁOGA (  $\Lambda$  0,038 W/(m2xK) ) 10 cm
- 2x izolacja przeciwwilgociowa --
- plyta fundamentowa - chudy beton 10 cm
- podbudowa z piasku zagęszczona
- grunt stabilizowany

P2 SUFIT

- okładzina sufitowa z płyt GK RIGIPS PRO na profilach CD 60, pokrycie dwuwarstwowe REI30 system 4.05.15

P3 PODŁOGA NA GRUNCIE - POM. MOKRE

- wykończenie panel winylowy 1 cm
- jastrych 5 cm
- folia budowlana z wywinięciem --
- styropian PODŁOGA (  $\Lambda$  0,038 W/(m2xK) ) 10 cm
- 2x izolacja przeciwwilgociowa --
- plyta fundamentowa - chudy beton 10 cm
- podbudowa z piasku zagęszczona
- grunt stabilizowany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM JAKO DWA MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


dz nr 323/14 AM-1 ul. Główna 62 lokal nr 2a i 2b obręb UDANIN

Inwestor: GMINA UDANIN  
ul. Kościelna 10, Udanin 55-330

Projektował: mgr inż. arch IWONA ŻUK  
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019

Podpis:

Data: 05.2023 Branża: ARCHITEKTURA Skala: 1:50 Nr.rys. 145 Rysunek: A4 PRZEKROJE



PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO IV

ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143  
iwona.zuk@studioiv.eu tel. 691 400 869