

Ilawa, 26.11.2020r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Termomodernizacja budynku nr 6 (warsztaty kwatermistrzowskie)
w Zakładzie Karnym w Ilawie**

(nr sprawy: 10/2020)

Zapytanie nr 4 do postępowania

Poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane nam pytanie:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze w dziale elewacja boczna 1, uwzględniono jedynie podział część nadziemna, brakuje podziemnej. Czy część fundamentową należy również uwzględnić? W poz. 100 przyjęto demontaż i montaż drzwi, prosimy o określenie jakie wymagania mają one spełniać?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje wykonania izolacji podziemnej na opisanej w przedmiarze elewacji bocznej 1, gdyż w miejscu tym budynek nr 6 przylega do innego budynku .

Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, atestowane, klasy RC4 , o odporności ogniowej EI60, pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona jest wełna mineralną. Ościeżnica ceowa lub kątowna wykonana z blachy gr.3 mm , trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, cztery zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi. Zamek główny rozporowy w kl.7 Defender, wkładka w kl. 6 klucz/klucz. Klamka ze stali nierdzewnej. Samozamykacz np. Abloy DC 700. W jednym skrzydle przewidzieć należy przeszklenie z szybą EI 60 zespoloną z P6 w wymiarach 400x400mm. Dodatkowo jedne drzwi wyposażone w elektrozaczep NO na zamku dodatkowym ukrytym – obustronna KD. Przenikalność cieplna 2,2Uw (W/m²xK) Izolacja akustyczna =47dB.

Bram garażowa współczynnik przenikania ciepła dla panelu minimum U=0,33 (W/m²xK).

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych.

D Y R E K T O R
Zakład Karny w Ilawie
kpt. Grzegorz Gajdzinski

