



URZĄD GMINY UDANIN
55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 22.10.2021

OS.271.1.11.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: Budowa Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach –Gmina Udanin.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

1) Czy zamawiający przewiduje wykonanie podłogi z płyt OSB na poddaszu?

Odp.: Przewiduje się wykonanie podłogi technicznej z płyt OSB na poddaszu, rewizja rysunku wraz z podaniem orientacyjnej powierzchni w załączeniu.

2) Na przekroju 2-2 w osiach 01 i 02 (pom. 54 świetlica) nie widać sufitów podwieszanych. Z kolei na rzucie sufitów zaznaczono, że jest tam sufit kasetonowy. Czy sufity należy wykonać zgodnie z przekrojem czy rzutem sufitów? Jeżeli sufity mają być zrealizowane to prosimy o podanie rozwiązania doświetlenia przy oknach połaciowych. Jeżeli sufity nie będą realizowane w tej części to prosimy o podanie sposobu obudowy wiązarów będących oryginalnie impregnowane wykonane na płytkach koleczastych.

Odp.: Wykonać sufity wg projektu. W pomieszczeniach 0.54, 0.25, 0.41 wykonać sufity akustyczne z wełny szklanej montaż pióro-wpust o tzw. krawędzi ukrytej bezpośrednio do konstrukcji dachu tj. wg opisu warstw D2. Wiązary zabezpieczyć w sposób określony w projekcie (jedynie NRO).

3) Na rzucie w pom. 54 świetlica zaznaczono mobilną ściankę akustyczną. Prosimy o podanie parametrów technicznych, rodzaju oraz technologii wykonania tej ścianki. Prosimy także o uzupełnienie przedmiarów gdyż nie zawierają tego elementu.

Odp.: Wykonać ściankę akustyczną pełną, zbudowaną z 10 niezależnych paneli o szer. ok. 112 cm, łączących się pióro- wpust za pomocą listwy magnetycznej jeżdżących po szynie nośnej montowanej do boku podciągu żelbetowego w osi 02, system bez przewodnic w posadzce. Wykończenie paneli płytą akustyczną w kolorze białym, akustyka $R_w = 49$ dB.

4) Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zadania wchodzi montaż wyposażenia takiego jak łóżka, krzesła, stoły, elementy rtf i agd? Jeśli tak to prosimy o ich zestawienie wraz z ich opisem.

Odp.: W zakres zadania wchodzi stałe wyposażenie budynku oraz zabudowa meblowa wg rysunków wyposażenia wnętrz, szafki ubraniowe w pom. nr 0.41, dwie ławy 300x50 cm oraz dwie lavy recepcji w pomieszczeniu nr 0.02, wyposażenie pomieszczenia socjalnego nr 0.66, zmywalni 0.65, magazynu 0.58.

5) Na rzucie w obrębie patio opisano, że projektuje się drzewo, płyty betonowe w odstępie z elementami drewnianymi. Prosimy o dokładniejszy opis tych prac wraz z wskazaniem, w których pozycjach należy te prace wycenić.

Odp.: Patio wykonać wg projektu, rysunek ławki przedstawiono w tomie Z01 na rys. nr Z-06, wymiary ławki wg rzutu A-03 w tomie A01. Wycenić w kosztach ogólnych.

6) Czy wykonanie sztyldów z rysunku AD-01 wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie pozycji gdzie należy wycenić te prace.

Odp.: Sztyldy z rysunku AD-01 wchodzą w zakres zamówienia, prace wycenić w kosztach ogólnych.

7) W opisie projektu podaje się że w oknach połaciowych mają być zamontowane żaluzje przeciwsłoneczne zdalnie sterowane. W przedmiarach brakuje pozycji na te prace. Czy żaluzje doliczyć do pozycji z oknami połaciowymi?

Odp.: Tak, żaluzje przeciwsłoneczne zdalnie sterowane należy doliczyć do pozycji z oknami połaciowymi.

8) W opisie projektu podaje się na oknach należy zastosować żaluzje np. AR63 ECN firmy Hella zasilane i sterowane elektrycznie. Prosimy o wskazanie w których oknach należy zastosować te elementy oraz podanie w których pozycjach przedmiaru doliczyć te prace.

Odp.: Zastosować żaluzje przeciwsłoneczne zasilane i sterowane elektrycznie we wszystkich oknach zewnętrznych.

9) Na rysunku zaznaczono, że w poczekalni dzieci chorych pom. 06 należy zastosować kurtynę powietrzną. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz pozycji przedmiaru do skalkulowania tych prac.

Odp.: Parametry kurtyny powietrznej podano w tomie A03 projektu instalacji sanitarnych - centralne ogrzewanie rys. CO2.

10) W przedmiarach źle zsumowano powierzchnię pod obliczenie ilości konkretnych sufitów. Przykładowo sufit o krawędzi ukrytej występuje wg rzutu sufitów tylko w trzech pomieszczeniach tj 054, 025, 041 co daje 261,73 m². Natomiast w przedmiarach poz. 64 do tych pomieszczeń doliczono jeszcze np. pomieszczenie 02 poczekalnia 41,67 m² gdzie wg rzutu sufitów ma być sufit z ukrytą krawędzią przesłaniającą w całości konstrukcję czyli pozycja 62 przedmiaru robót. W ten sposób naliczono jeszcze 8 pomieszczeń. Prosimy o korektę ilości w poszczególnych sufitach gdyż może mieć ona wpływ na cenę oferty.

Odp.: Podaje się powierzchnie poszczególnych sufitów wg rys. AW-01:

a) systemowy podwieszany sufit akustyczny z ukrytą krawędzią przesłaniającą w całości konstrukcję 120x60 cm - 196,28 m²;

b) systemowy podwieszany sufit akustyczny krawędź fazowana płyt o licu opuszczonym względem wszystkich profili konstrukcji 60x60 cm - 409 m²;

c) systemowy przykręcany sufit akustyczny z wełny szklanej, montaż pióro- wpust, o tzw. krawędzi ukrytej (montaż pod kątem 30 stopni wg opisu warstw D2) - 294,36 m² (pow. w rzucie 260,37 m²);

d) sufit z płyt ogniochronnych - 15,81 m².

W załączeniu rewizja rysunku A-04.

Z up. Wójt Gminy
Andrzej Pięlski
Sekretarz Gminy