

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przebudowa drogi w Przyłocie, gm. Warka w ramach zadania: „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka,,.

W dniu 20.02.2024r. od Wykonawcy wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: Przebudowa drogi w Przyłocie, gm. Warka w ramach zadania: „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka,,.

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia ich treść oraz udziela odpowiedzi na pytania.

Pytania.

1. W przekroju normalnym w dokumentacji technicznej jest wyszczególniona podbudowa pomocnicza z mieszanki c3/4 gr.15cm natomiast w przedmiarach prac do wykonania warstwa mrozochronna gr.15cm z mieszanki c1,5/2?? którą należy przyjąć do wyceny ??
2. W dokumentacji projektowej podana jest grubość podbudowy 25 cm natomiast w przedmiarach prac podana jest wielkość 20 cm? którą wartość należy przyjąć do wyliczeń?

Odpowiedzi:

Ad.1.

Należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm.

Ad.2.

Należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod nazwą:

- 1) Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (dot. części 1) _ NOWY
- 2) Załącznik nr 9A - Przedmiar robót (dot. części 2) _ NOWY

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.