

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN*)	Podatek VAT (%)	Wartość brutto (PLN*)
1	KNNR 1 0201-08	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją ziemi z wykopów	m3	1 330,00				
2	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	7 100,00				
3	KNR 2-31 0115-07 0115-08 analogia	D-04.06.01	Warstwa ochronna torowiska - grunt stabilizowany na miejscu cementem C3/4 (dopuszcza się stabilizację z dowozu, dodatkową ilość robót ziemnych należy wtedy doliczyć) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie i zatwierdzenie recepty po stronie Podwykonawcy	m2	380,00				
4	KNR 2-31 0115-07 0115-08 analogia	D-04.06.01	Warstwa ochronna torowiska - grunt stabilizowany na miejscu cementem C3/4 (dopuszcza się stabilizację z dowozu, dodatkową ilość robót ziemnych należy wtedy doliczyć) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - wykonanie i zatwierdzenie recepty po stronie Podwykonawcy	m2	500,00				

	KNR 2-31 0115-07 0115-08		Warstwa ochronna torowiska - grunt stabilizowany na miejscu cementem C3/4 (dopuszcza się stabilizację z dowozu, dodatkową ilość robót ziemnych należy wtedy doliczyć) - grubość warstwy po zagęszczeniu 45 cm - wykonanie i zatwierdzenie recepty po stronie Podwykonawcy						
5	analogia	D-04.06.01		m2	5 400,00				
RAZEM									