

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utrzymanie ciekłu Rochowicka Woda gm. Bolków</b>				
<b>1 Rochowicka Woda w km 1+920 - 4+940; Stare Rochowice od głównego mostu do posesji nr 97</b>				
1.1				
d.1.1	1 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp, dna i półek oraz porastających punktowo budowle 1755,0+2582,0+2468,0+4437,0+1250,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12492,000 RAZEM	12492,000
d.1.1	2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12492,000 RAZEM	12492,000
d.1.1	3 Wywóz wykoszonych porostów ze skarp i dna z miejsc: występowania trzciny, bez możliwości pozostawienia (obustronne mury, bezpośrednie sąsiedztwo zabudowań, drogi, itp.). Zagospodarowanie w gestii Wykonawcy ((poz.2)*3/100)*0,1	mp mp	37,476 RAZEM	37,476
d.1.1	4 Ręczne ścinanie krzaków i podsycia, samosiejek, kęp wierzb (w części prześwietlenie) z koryta oraz porastających mury - cięcia mają zapewnić swobodny spływ wód wezbraniowych oraz widoczność na przyległej drodze. Cięcia należy przeprowadzić jak najbliżej terenu. 0,213	ha ha	0,213 RAZEM	0,213
d.1.1	5 Utylizacja wyciętych krzaków np. przez zrąbkowanie wyciętych z równomiernym rozproszeniem na miejscu poz.4*260	mp mp	55,380 RAZEM	55,380
d.1.1	6 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, usunięcie zatorów wraz z wywozem. Zagospodarowanie w gestii Wykonawcy 7,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,000 RAZEM	7,000
d.1.1	7 Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm. Jesion wyniosły znacznych rozmiarów przy posesji Stare Rochowice 80. Średnica na pierśnicy ok. 111 cm. Drzewo w kształcie "Y". Utrudniony dostęp, w pobliżu droga, zabudowania, ogrodzenie oraz infrastruktura napowietrzna (linie). Zalecana metoda alpinistyczna ze wsparciem z podnośnika. 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
d.1.1	8 Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia 10	szt. szt.	10,000 RAZEM	10,000
d.1.1	9 Praca podnośnika przy wycince jesionu 5	mg mg	5,000 RAZEM	5,000
d.1.1	10 Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,000 RAZEM	100,000
d.1.1	11 Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm. Dąb szypułkowy przy posesji Stare Rochowice 81. Średnica na pierśnicy ok. 58 cm. Uwaga! Przy pniu w drzewo wrośnięty łańcuch. Utrudniony dostęp, w pobliżu droga, zabudowania, ogrodzenie oraz infrastruktura napowietrzna (linie). Zalecana metoda alpinistyczna ze wsparciem z podnośnika. 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
d.1.1	12 Praca podnośnika przy wycince dębu 2	mg mg	2,000 RAZEM	2,000
d.1.1	13 Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy 75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75,000 RAZEM	75,000
d.1.1	14 Wywożenie powstałego surowca drzewnego z wycinki jesionu i dębu (dłużyc, gałęzi i drągów) na odległość do 2.5 km. Zwiezenie powstałego surowca drzewnego na dz. nr 15 obręb 2 miasta Bolków - powyżej czaszy zbiornika Bolków - w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2,62+4*(2,62-1,95)+0,77+4*(0,77-0,58)+1,95+0,58	mp mp	9,360 RAZEM	9,360
d.1.1	15 Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm. Wierzba biała przy posesji Stare Rochowice 21. Średnica na pierśnicy ok. 73 cm. Utrudniony dostęp, w pobliżu droga, zabudowania, ogrodzenie oraz infrastruktura napowietrzna (linie). Zalecana metoda alpinistyczna ze wsparciem z podnośnika. 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
d.1.1		szt.	2,000	
	2			
			RAZEM	2,000
17	Praca podnośnika przy wycince wierzby	mg		
d.1.1		mg	2,000	
	2			
			RAZEM	2,000
18	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz w wywozem - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>		
d.1.1		m <sup>2</sup>	100,000	
	100			
			RAZEM	100,000
19	Wywożenie powstałego surowca drzewnego z wycinki wierzby (dłużyc, gałęzi i drągowiny) na odległość do 2.0 km. Zwieszenie powstałego surowca drzewnego na dz. nr 15 obręb 2 miasta Bolków - powyżej czaszy zbiornika Bolków - w miejsce wskazane przez Zamawiającego	mp		
d.1.1		mp	3,390	
	2,62+0,77			
			RAZEM	3,390
20	Pełnienie nadzoru przyrodniczego na realizacją zadania wraz ze sprawozdaniem	kpl.		
d.1.1		kpl.	1,000	
	1			
			RAZEM	1,000