



PRZEKRÓJ  
1 : 100




SZCZEGÓŁ "A"



1 : 20

SCHODY W CIĄGU CHODNIKA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY




ZASTOSOWANIE :

- na ciągach pieszych przy max. ilości stopni 12 szt.
- gdy ilość stopni jest większa należy stosować spocznik o dł. min. 1,2 m
- należy uwzględnić zależność  $2h + s = 60 - 65$  cm

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :

- wymagana obustronna poręcz, gdy ilość stopni > 5 szt.
- wysokość mocowania poręczy 90 - 110 cm
- należy uwzględnić zależność  $2h + s = 60 - 65$  cm

|   |                              |   |            |   |
|---|------------------------------|---|------------|---|
| BIURO PROJEKTOWE:<br>"Projektowanie i Nadzór Budownictwa<br>Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"<br>25-421 KIELCE<br>ul. G. Morcinka 25C, tel. 501 460 008 |                              | INWESTOR:<br>BURMISTRZ GMINY i MIASTA<br>CHĘCINY<br>Plac 2 Czerwca 4<br>26- 060 CHĘCINY |            |  |
| OBIEKT:<br><b>"Przedłużenie drogi w Chęcinach od<br/>przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia"</b>   |                              |   |            |   |
| RYSUNEK: SCHODY W CIĄGU CHODNIKA  |                              |   |            | RYS. NR<br>6  |
| STANOWISKO  | IMIĘ I NAZWISKO              | NR UPRAW.   | DATA       | PODPIS  |
| Projektant  | Krzysztof Borkiewicz         | KL- 168/94  | VII - 2022 |   |
| Opracowujący  | mgr inż. Zbigniew Ciepliński | 45/85   | VII - 2022 |   |
| Sprawdził   | mgr inż. Łukasz Nartowski    | SWK/0099/PBD/19   | VII - 2022 |   |
| BRANŻA<br>Drogowa   | PROJEKT<br>BUDOWLANY         | ROK OPR.<br>2022  | NR UMOWY   | SKALA   |
|   |                              |   |            | EGZ.  |