

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D, położonej na działce 279/3 obręb Bolków 0002-ul. Bema” realizowany w dwóch etapach – Etap I i II”.**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami .

Pytanie 1. Po dokonaniu wizji w terenie stwierdzono : oprócz regulacji włączów kanałowych występują jeszcze wpusty kanalizacji deszczowej i włązy sieci teletechnicznej prosimy o podanie ilości

Odp. aktualny stan wpustów, włączów, studni do regulacji wynosi:

Etap I obejmuje regulację 7 wpustów, 5 włączów kanalizacji deszczowej, 1 włącz zasowy wody, 1 studnia teletechniczna.

Etap II obejmuje regulację 5 wpustów, 6 włączów kanalizacji deszczowej, 3 studni teletechnicznych.

Pytanie 2. Czy w drodze nr c mają być zabudowane krawężniki obustronnie i czy mają być wykonane wjazdy na posesje?

Odp. Zjazdy istniejące i projektowane na drodze C mają być przebudowane zgodnie z planem sytuacyjnym (rys 1.2.pdf). Krawężniki obniżone po obu stronach - zaznaczone grubą linią przerywaną na rysunku oraz na początku krawężnik po stronie prawej zaznaczony grubą linią ciągłą oraz krawężniki na łuku.

Pytanie 3 . Po rozbiórce krawężników betonowych zachodzi potrzeba przełożenia istniejących nawierzchni z kostek kamiennych, istniejącego parkingu przy szkole oraz istniejących wjazdów na posesje prywatne. Prosimy o podanie ilości i technologii przełożenia kostki.

Odp. Przewidziano do przełożenia 14 m² kostki. Należy rozebrać kostkę wyrównać istniejącą podbudowę i zagęścić, ułożyć rozebraną kostkę na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm. Technologia, powierzchnia jak również typ nawierzchni zjazdów oraz chodników winny być przebudowane zgodnie z zestawieniem oraz planem sytuacyjnym ujętym w dokumentacji projektowej.

Pytanie 4. Jak mówi SST D-01.02.04 "Przeznaczenie materiałów z rozbiórki należy uzgodnić z Zamawiającym." Proszę o określenie jaki rodzaj materiałów Zamawiający chciałby odzyskać oraz podać sposób przewozu i miejsce ewentualnego składowania.

Odp. Zamawiający chciałby odzyskać w szczególności materiał w postaci elementów betonowych (kostka, krawężniki itp.) elementów kamiennych (krawężniki, kostka itp.), destrukta asfaltowy, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew oraz materiał ziemny niewykorzystany do profilowania podłoża oraz niwelowania terenu. Załadunek, transport i rozładunek materiałów odbywać się będzie przy wykorzystaniu urządzeń wykonawcy. Dokładne miejsce składowania materiałów wskazane będzie podczas realizacji inwestycji (w obrębie do 10 km od placu budowy zgodnie z SWZ). Zamawiający w miarę możliwości wskaże miejsce do 1 km.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje przedłużenia terminu składania ofert i zmiany SWZ tj. w rozdziale 8 pkt. 8.1 oraz pkt. 8.4.

Obowiązująca wersja SWZ wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje opublikowana jednocześnie z niniejszym pismem. Oferty należy składać na podstawie obowiązującej wersji SWZ, załączników i dokumentacji.

Rozdział 8 pkt.8.1 SWZ otrzymuje brzmienie

„8.1 Składanie ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę zakupową Gminy Bolków pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/bolkow> w terminie do dnia 22.05.2024 r. do godz. 14.30”.

Rozdział 8 pkt. 8.4 SWZ otrzymuje brzmienie :

„8.4 Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2024 r. o godzinie 14:45 za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert.”.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące .

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu .

Z-ca Burmistrza Bolkowa

Z-ca BURMISTRZA

Radosław Łukasiński