

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO</b>					
1.1	KNNR 5 0701-04	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II 56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	56	
				<b>RAZEM</b>	<b>56</b>
1.2	KNNR 5 0706-01	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m 200	m m	200	
				<b>RAZEM</b>	<b>200</b>
1.3	KNNR 5 0707-02	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią-kabel YAKY 4x16 200	m m	200	
				<b>RAZEM</b>	<b>200</b>
1.4	KNNR 5 0705-01	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm 45	m m	45	
				<b>RAZEM</b>	<b>45</b>
1.5	KNNR 5 0702-02	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	56	
				<b>RAZEM</b>	<b>56</b>
1.6	KNNR 5 1204-04	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 120 mm <sup>2</sup> 20	szt szt	20	
				<b>RAZEM</b>	<b>20</b>
1.7	KNNR 5 1001-01	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg - słup 8,0m 4	szt szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
1.8	KNNR 5 1001-01	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg - słup 3,0m 3	szt szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
1.9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
1.10	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa LED 63W ze źródłem światła 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.11	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa LED 35W ze źródłem światła 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1.12	KNNR 5 0605-08	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych, grunt kategorii III 7	szt szt	7	
				<b>RAZEM</b>	<b>7</b>
1.13	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 20	szt. żył szt. żył	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
1.14	KNNR 5 0611-03	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt Fi 10 mm 7	szt szt	7	
				<b>RAZEM</b>	<b>7</b>
1.15	KNNR 5 1301-01	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 4	pomiar pomiar	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
1.16	KNNR 5 1304-01	STWiOR p.kt ST-ET.5.6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 4	szt szt	4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>