

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45421160-3 ŚLUSARKA BALUSTRADY

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana balustrady

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bartosz Krzeszowiec

DATA OPRACOWANIA: 07.10.2022

---

WYKONAWCA:

Data opracowania

07.10.2022

**REGIONALNY OŚRODEK  
POLITYKI SPOŁECZNEJ  
w Rzeszowie**  
35-045 RZESZÓW, ul. Hatmajska 8  
REGON 180193953, NIP 813-34-85-443

INWESTOR:

*Łukasz Fencuz*

Data zatwierdzenia

*07.10.2022*

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	kalk. własna	Zabezpieczenie i organizacja terenu prac	szt		
		1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		24,96	m2	24,9600	
				RAZEM	24,9600
3	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	m		
		42	m	42,0000	
				RAZEM	42,0000
4	KNR-W 4-01 1306-01 kalk. własna	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - wywóz i utylizacja	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
5	KNR 4-01 0803-03	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m2		
		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
6	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane - wypełnienie prętami ze stali nierdzewnej	m		
		40	m	40,0000	
				RAZEM	40,0000
7	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane - wypełnienie szkłem zespolonym	m		
		2,5	m	2,5000	
				RAZEM	2,5000
8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: )	m-g		
		16	m-g	16,0000	
				RAZEM	16,0000