

"Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ulicy Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu"						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
BRANŻA DROGOWA						
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,12552		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej oraz z płytek betonowych wraz z odwozem i utylizacją materiału	m²	199		
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100	m	72		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników i oporników betonowych	m	107		
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,4 m³ w gr. kat.I - III z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy - koryta pod konstrukcje jezdni i chodników	m3	24		
II	Nawierzchnie chodników i zjazdów					
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m²	199		
7	D-04.01.01A	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa gr. 15 cm	m²	178		
8	D-04.04.02	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa gr. 25 cm	m²	21		
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm (zjazdy)	m²	21		
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce c-p gr. 3 cm (chodnik)	m²	178		
11	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą betonowa C12/15	m	72		
12	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą betonowa C12/15(krawężnik zaniżony)	m	27		
13	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą betonowa C12/15(krawężnik wystający)	m	80		
III	Roboty wykończeniowe					
14	kalk. Indywidualna	Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego - skrzynki zasów wodociągowych	szt.	2		
15	kalk. Indywidualna	Reprofilacja terenu przyległego do remontowanego chodnika oraz obsiew trawą	m2	30		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	