

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:	<i>Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno - przebudowa drogi w msc. Michałkowo</i>
Adres obiektu budowlanego:	<i>Woj. Warmińsko - Mazurskie, Powiat Kętrzyński, Gmina Barciany</i>
Kategoria obiektu budowlanego:	<i>XXV</i>
Inwestor:	<i>Gmina Barciany ul. Szkolna 3; 11-410 Barciany</i>
Identyfikator działek ewidencyjnych:	<i>280802_2.0031.81</i>
Nazwa i kody CPV:	<i>45233140-2 Roboty drogowe - w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)</i>

<i>Opracował</i>	<i>Zakres opracowania</i>	<i>Data opracowania</i>	<i>Podpis</i>
mgr inż. Karol Łomecki	Inżynieria drogowa	czerwiec 2024 r.	

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno – przebudowa drogi w msc. Michałkowo

Lp	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
1		Profilowanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem ubytków	m ²	2 866,50
2	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
2		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,478
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3		Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o głębokości 20 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km (powierzchniz zjazdu 32 m ² szerokość 4,50 m i promień łuków 5,00 m)	m ²	570,00
	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
4		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C _{50/30} stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m ²	570,00
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016		
5		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia	m ²	2 216,76
6		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m ²	570,00
	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
7		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnia i zjazdy	m ²	2 786,76
8		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdnia i zjazdy	m ²	2 786,76
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 2016		
9		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia	m ²	2 149,88
10		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m ²	570,00
5	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01a	Uzupełnianie poboczy		
11		Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem C50/30 stabilizowaną mechanicznie gr. 9 cm	m	716,63