


PRZEKRÓJ C-C
skala 1:100



- 1
- | |
|--|
| Podłoga z płyt OSB -3 gr. 2,5cm, |
| Belki drewniane 6x18cm* |
| Istniejąca konstrukcja stropu* - do wymiany przewidziano 40% konstrukcji drewnianej stropu |
| Wełna mineralna gr. 30cm ułożona w dwóch naprzemiennych warstwach |
| Folia paroizolacyjna |
| Podwójna płyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm(wodoodporna + ogniochronne gkf, płytę gkf ułożyć na zewnątrz), na podwójnym stelażu metalowym do uzyskania R15 |
- * - elementy drewniane dwukrotnie zainpregnować preparatem pleśnio i grzybobójczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

- 2
- | |
|--|
| Dachówka karpiówka ułożona podwójnie w koronkę w kolorze ceglastym - naturalna czerwień |
| Łaty drewniane 5x6cm* |
| Kontrłaty drewniane 2,5x5cm* |
| Papa podkładowa na welonie z włókna szklanego np. PV/64 |
| Pełne deskowanie z desek gr. min. 2,8cm* |
| Istniejąca konstrukcja dachu* - do wymiany przewidziano 50% konstrukcji drewnianej dachu |
| Pustka powietrza gr.min. 2,0cm pomiędzy deskowaniem, a wełną mineralną |
| Wełna mineralna gr. 30cm w dwóch warstwach |
| Folia paroizolacyjna |
| Podwójna płyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm(wodoodporna + ogniochronne gkf, płytę gkf ułożyć na zewnątrz), na podwójnym stelażu metalowym do uzyskania R15 |
- * - elementy drewniane dwukrotnie zainpregnować preparatem pleśnio i grzybobójczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

- 3
- | |
|--|
| Dachówka karpiówka ułożona podwójnie w koronkę w kolorze ceglastym - naturalna czerwień |
| Łaty drewniane 5x6cm* |
| Kontrłaty drewniane 2,5x5cm* |
| Papa podkładowa na welonie z włókna szklanego np. PV/64 |
| Pełne deskowanie z desek gr. min. 2,8cm* |
| Istniejąca konstrukcja dachu* - do wymiany przewidziano 50% konstrukcji drewnianej dachu |
| Przestrzeń stropodachu |
- * - elementy drewniane dwukrotnie zainpregnować preparatem pleśnio i grzybobójczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

Detal kalenicy
- widok z góry



Detal kalenicy
- widok z boku



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO
INZ BUD
ul.Dworcowa 22, 87-300 BRODNICA,
TEL. 577 666 197, 696 375 410
NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt
Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudową schodów zewnętrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu"

Adres inwestycji
Myśliwiec, działka nr 184/2, Obręb: 0009 Myśliwiec; jedn. ewid. 041705_2 Ryńsk

Rysunek / Temat / Treść
Przekrój C-C

Projektant
mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka
upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPOIIB KUP/BO/0/93/10

Projektant
mgr inż. Łukasz Lisiński
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0/93/10

Asystent
inż. arch. Hubert Kostański

Asystent
mgr inż. Magdalena Żuchowska

Asystent
inż. Dagmara Dobies

Faza: Projekt wykonawczy
Branża: BUDOWLANA
SKALA: 1:100
DATA: styczeń 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)