

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - Świbieńska

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	1.1.1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II			ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
2	1.1.3		Wykonanie koryta o głębokości 30-35 cm wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	72,00
3	1.1.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	72,00
			Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
III			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
4	1.1.4		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm	m2	42,00
5	1.1.4		Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm niefazowanej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	42,00
6	1.1.4		Warstwa odsączająca z pospółki z wyrównaniem terenu, o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	30,00
7	1.1.4		Podbudowa z kruszywa łamanego - kamień łamany (kliniec) fr. 4-31,5mm, stabilizowany mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	30,00
8	1.1.4		Nawierzchnia glinaisto-żwirowa, o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	30,00
			Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - chodnik z kostki betonowej		
IV			ELEMENTY ULIC		
9	1.1.4		Obrzeża betonowe cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C 12/15	m	50,00
			Razem dział: ELEMENTY ULIC		
V			TRYBUNY		
10	1.1.6		Trybuny na ok. 50 miejsc siedzących	kpl.	2,00
			Razem dział: TRYBUNY		
VI			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	1.1.6		Stojaki na rowery	szt	12,00
12	1.1.6		Płkochwył wys. 6m	m	88,00
13	1.1.6		Ławki przy boisku do siatkówki	kpl.	12,00
			Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		