

Pp=240,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	248,20		248,67		248,92		249,00	248,92		248,97
Rzędna terenu projektowanego	248,20		248,68		248,97		248,99	248,97		248,99
Rzędna dna kanału	246,70 246,89		247,40		247,47 247,51		247,63	247,47 247,55		247,63
Głębokość	1,50 1,31		1,28		1,50 1,46		1,36	1,50 1,42		1,36
Średnica/spadek/mat.		i=3,7% PVC-u200, SDR34, SN8		i=0,5% PVC-u200, SDR34, SN8		i=2,6% PVC-u160, SDR34, SN8			i=2,0% PVC-u160, SDR34, SN8	
Odległość/długość	0,00	L=13,50m	13,50	L=14,60m	28,10	L=4,70m	32,80	0,00	L=4,00m	4,00
Oznaczenie	D10		D11		D12		Wp14	D12		Wp15

LEGENDA:

- niweleta terenu projektowanego
- niweleta terenu istniejącego
- projektowana kanalizacja opadowa

OZNACZENIA:

Rury Wavin PVC-u SDR34, SN8 do kanalizacji zewnętrznej

- PVC-u 160 (160x4,7mm)
- PVC-u 200 (200x5,9mm)
- PVC-u 315 (315x9,2mm)

UWAGI:

1. Wszelkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach, należy traktować jakby były ujęte i tu i tu
2. Przed przystępieniem do realizacji należy bezwzględnie potwierdzić z projektem drogowym rzędne włazów projektowanych studzienek.
3. W razie kolizji studzienki ściekowej z istniejącym rurociągiem wody zimnej należy przebudować wodociąg – obejście.

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na przebudowie fragmentu drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową obsługującą drogę zlokalizowaną na terenie Zespołu Szpitalno-Parkowego w Kobierzynie przy ul. Babińskiego 29 na działce nr 1/31, obręb 70, Podgórze.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
Adres:	ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków dz. nr 1/31, obręb 70, Podgórze
Projektant:	mgr inż. Piotr Wiewiórski upr. nr MAP/0121/POOS/06
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Wiewiórska upr. nr MAP/0153/POOS/07
Tytuł:	Profil instalacji zewnętrznej cz. VI

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
07.2021	Sanitarna	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	IS-07