






- Legenda
- |   |   |
|---|---|
|  | nowe elementy murowane<br>z cegły i kamienia - przekrój |
|  | nowe elementy z żelbetu - przekrój                      |
|  | nowe elementy - krawędź w widoku                        |
|  | nowe elementy w przekroju                               |

**UWAGA:**

- prace przy pracy oczyszczaniu i naprawie łąca wykonać według programu prac konserwatorskich
- czapkę z cegły pełnej z izolacją poziomą wykonać według rysunków wykonawczych oraz pomiarów na miejscu, dopuszczalne drobne korekty celem dopasowania czapki do wymiarów korony muru
- dla potrzeb kosztorysowych przyjęto wymianę cegły na koronie oraz przemurowanie przypory nr 2. Do prac murarskich dopuszcza się wykorzystanie cegły pochodzącej z rozbiórki czapki muru, jeśli jej stan zachowania na to pozwoli.
- czapka z cegły maszynowej o wym. 6,5 x 12 x 25, łąco przypory z cegły o wym. gotyckich.
- nowe partie łąca ceglanego i cegłano - kamiennego wykonać w nawiązaniu do wątków łąca przyległego, szczegóły ustalić w trybie nadzoru
- posadowienie przypory min. 1m poniżej poziomu ścieżki. Rzędne posadowienie mur obronnyego przyjęto według wyników badań z 2024 r. przed podbiciem muru należy wykonać odkrywkę i zatwierdzić sposób podbicia muru
- do prac murarskich stosować cegłę mrozoodporną do stosowania na zewnątrz.
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.

-nazwa i adres obiektu budowlanego:-		tytuł rysunku:-		skala:-	data:-
<p>Odcinek północny murów miejskich w Ośnie Lubuskim Jedn. ewid. 080503_4.0229.302 dz. nr: 302 Obręb: Ośno Lubuskie</p>		<p><b>ODCINEK A - NOWA PRZYPORA, PRZEKRÓJ C-C</b></p>			10.05.2024
-Jednostka Projektowa:-		<p>GLÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</p> <p>dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP</p>		podpis:-	nr rysunku:  <b>6/ A</b>
-Inwestor:-		<p>SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</p> <p>dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 53/DSOKK/2011</p>		podpis:-	
 <p>Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza ul. Parafialna 16 Wrocław tel. 71 345 26 54 zabytki@rewaloryzacja.com</p>		<p>PROJEKTANT, konstrukcja, uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</p> <p>mgr inż. Tadeusz Gołębiwski upr. 104/80/WBPP</p>		podpis:-	
<p>Gmina Ośno Lubuskie ul.Rynek 1; 69-220 Ośno Lubuskie</p>		<p>SPRAWDZAJĄCY, konstrukcja, uprawnienia konstrukcyjno-inżynierne w specjalności konstrukcyjnej mostowej</p> <p>mgr inż. Anna Mazij upr. 342/85/WBPP</p>		podpis:-	

## ODCINEK A - NOWA PRZYPORA, PRZEKRÓJ C-C

10.05.2024

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP. 383/82/ WBPP

— podpis: —

**6/ A**

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 53/DSOKK/2011

— podpis: —

mgr inż. Tadeusz Golebiewski upr. 104/80/WBPP

— podpis: —

mgr inż. Anna Mazur upr. 342/85/WBPP

100

— podpis: \_\_\_\_\_