


przekrój chodnika



1

krawężnik betonowy zwykły 15x22x100
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5,00 cm
 ława betonowa z oporem o wym. 25x35 cm z bet. B-15
 warstwa odsączająca, gr. 15,00 cm

2

betonowa kostka brukowa gr. 6,00 cm
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3,00-5,00 cm
 wa-wa odsączająca, gr. 10,00 cm

3

obrzeże betonowe 8x30x100
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3,00-5,00 cm
 wa-wa odsączająca, gr. 10,00 cm

INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13; 73-110 Stargard	
BUDOWA I ADRES:	Budowa chodnika w m. Kłępono, działka 77. obr. Kłępino, droga powiatowa nr 1700Z	DATA: 07.2021 r.
TYTUŁ RYSUNKU:	Przekroje chodnika	SKALA: 1: 50
OPRACOWAŁ:	inż. Jakub Józwa	NR RYS.: 5
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Józwa, upr. nr ZAP/0148/OWOD/08	