

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

,
NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Morany - 112 mb
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 102 w miejscowości Morany, Gmina Dzierzgoń
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja drogi wewnętrznej			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,112	km km	0,112	
				RAZEM	0,112
2 d.1.1	KNR 2-31 1401-06 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 112,0*5,5	m ² m ²	616,000	
				RAZEM	616,000
1.2		Prace właściwe			
3 d.1.2	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 112,0*3,5	m ² m ²	392,000	
				RAZEM	392,000
4 d.1.2	KNNR 6 0112-05 analogia	Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 112,0*3,5	m ² m ²	392,000	
				RAZEM	392,000
5 d.1.2	KNKRB 6 1403-01 analogia	Załadunek i rzewóz płyt YOMB na placu budowy na odcinku 3000 mb. 24	t t	24,000	
				RAZEM	24,000
6 d.1.2	KNR 13-12 1501-02 analogia	Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych ażurowych JOMB. Ułożenie dwuśladu z płyt YOMB (2 x 1m+0,5 przerwa między płytami + pobocze (2x1,0m)) (UWAGA !!! PŁYTY MATERIAŁ INWESTORA). 112,0*1,0*2	m ² m ²	224,000	
				RAZEM	224,000
7 d.1.2	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm - pas między płytami + pobocza. Materiał z korytowania, wypełnienie przerwy między płytami o szerokości 0,5 m + wykonie pobocza 2 x 1,0 m. 112,0*2,5	m ² m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
8 d.1.2	KPRR 15 0005-01	Uporządkowanie placu budowy 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000