

---

# PRZEDMIAR WYPOSAŻENIE MEBLOWE ruchome

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

39100000-3 Meble

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA, REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE W  
BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

ADRES INWESTYCJI: MIEJSKI DOM KULTURY  
UL. 1 SIERPANIA 9  
37-450 STALOWA WOLA

INWESTOR: GMINA STALOWA WOLA

ADRES INWESTORA: UL. WOLNOŚCI 7  
37-450 STALOWA WOLA

BRANŻE: wyposażenie meblowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Lebioda

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023 r

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		POZIOM -1	1	8
1.1		-1/36 Magazyn	1	8
2		POZIOM 0	9	72
2.1		0.22 GARDEROBA	9	18
2.2		0.24 GARDEROBA	19	28
2.3		Pomieszczenie 0.30	29	36
2.4		Pomieszczenie 0.32	37	45
2.5		Pomieszczenie 0.34	46	54
2.6		Pomieszczenie 0.39	55	63
2.7		Pomieszczenie 0.41	64	72
3		POZIOM 1	73	143
3.1		Pomieszczenie 1.23	73	75
3.2		Pomieszczenie 1.24	76	85
3.3		Pomieszczenie 1.25	86	95
3.4		Pomieszczenie 1.26	96	96
3.5		Pomieszczenie 1.33	97	97
3.6		Pomieszczenie 1.34	98	108
3.7		Pomieszczenie 1.36	109	111
3.8		Pomieszczenie 1.37	112	112
3.9		Pomieszczenie 1.38	113	115
3.10		Pomieszczenie 1.42	116	123
3.11		Pomieszczenie 1.44	124	133
3.12		Pomieszczenie 1.45	134	143
4		POZIOM 2	144	223
4.1		2.02 KOMUNIKACJA	144	144
4.2		2.03 SZATNIA	145	146
4.3		2.05 SZATNIA	147	147
4.4		2.07  SALA ZAJĘĆ	148	155
4.5		2.08 SALA tańca	156	157
4.6		2.09 POM. REALIZATORA ŚWIATŁA	158	163
4.7		2.10 POM. OPERATOWA	164	167
4.8		2.11A ARCHIWUM	168	175
4.9		2.12 SALA tańca	176	184
4.10		2.12A POM. ZAPLECZA	185	193
4.11		2.13 BIURO	194	203
4.12		2.14 SZATNIA	204	206
4.13		2.16A POM. INSTRUKTORA	207	217
4.14		2.17 SZATNIA	218	220
4.15		2.27 MAG. KOSTIUMÓW	221	221
4.16		2.29 POM. NA REKWIZYTY	222	222
4.17		2.30 POM. NA REKWIZYTY	223	223

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>POZIOM -1</b>			
1.1			<b>-1/36 Magazyn</b>			
1	d.1.1		Biurko [B-03]. Biurko proste 120x60x72cm (tolerancja 0,5%), kwadratowy stelaż chromowany, przelotka prawa, nogi kwadratowe, dodatkowy, maskujący panel przedni (dolny), fornir dąb. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2	d.1.1		Lustro ścienne 100x120cm- ramka cienka w kolorze czarnym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3	d.1.1		Krzesła K02a z podłokietnikami , sklejka w kolorze czarnym, nogi chromowane. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
4	d.1.1		WIESZAK (GARDEROBA SCIENNA) [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	d.1.1		SZAFKA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
6	d.1.1		KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	d.1.1		Stolik niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	d.1.1		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2			<b>POZIOM 0</b>			
2.1			<b>0.22]GARDEROBA</b>			
9	d.2.1		Stolik niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	d.2.1		KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	d.2.1		Biurko [B-03]. Biurko proste 120x60x72cm (tolerancja 0,5%), kwadratowy stelaż chromowany, przelotka prawa, nogi kwadratowe, dodatkowy, maskujący panel przedni (dolny), fornir dąb. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12	d.2.1		Lustra na całej długości blatów wys.120cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	d.2.1		lustro o wym. 100x200cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
14	d.2.1		Krzesła K02a z podłokietnikami , sklejka w kolorze czarnym, nogi chromowane. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
15	d.2.1		SZAFKA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
16	d.2.1		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	d.2.1		Wieszaki jeżdżące [W_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	d.2.1		WIESZAK (GARDEROBA SCIENNA) [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.2			0.24 GARDEROBA			
19	d.2.2		Stół niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
20	d.2.2		KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
21	d.2.2		Biurko [B-03]. Biurko proste 120x60x72cm (tolerancja 0,5%), kwadratowy stelaż chromowany, przelotka prawa, nogi kwadratowe, dodatkowy, maskujący panel przedni (dolny), fornir dąb. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
22	d.2.2		Lustra na całej długości blatów wys.120cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	d.2.2		lustro o wym. 100x200cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
24	d.2.2		Krzesła K02a z podłokietnikami , sklejka w kolorze czarnym, nogi chromowane. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
25	d.2.2		SZAFKA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
26	d.2.2		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
27	d.2.2		Wieszaki jeżdżące [W_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
28	d.2.2		WIESZAK (GARDEROBA ŚCIENNA) [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.3			<b>Pomieszczenie 0.30</b>			
29	d.2.3		KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
30	d.2.3		Biurko [B-03]. Biurko proste 120x60x72cm (tolerancja 0,5%), kwadratowy stelaż chromowany, przelotka prawa, nogi kwadratowe, dodatkowy, maskujący panel przedni (dolny), fornir dąb. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31	d.2.3		Lustra na całej długości blatów wys.120cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32	d.2.3		lustro o wym. 100x200cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
33	d.2.3		Krzesła K02a z podłokietnikami , sklejka w kolorze czarnym, nogi chromowane. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34	d.2.3		SZAFA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
35	d.2.3		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
36	d.2.3		WIESZAK (GARDEROBA ŚCIENNA) [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
2.4			<b>Pomieszczenie 0.32</b>			
37	d.2.4		Stolik niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
38	d.2.4		KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
39	d.2.4		Biurko [B-03]. Biurko proste 120x60x72cm (tolerancja 0,5%), kwadratowy stelaż chromowany, przelotka prawa, nogi kwadratowe, dodatkowy, maskujący panel przedni (dolny), fornir dąb. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
40	d.2.4		Lustra na całej długości blatów wys.120cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	d.2.4		lustro o wym. 100x200cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	d.2.4		Krzesła K02a z podłokietnikami , sklejka w kolorze czarnym, nogi chromowane. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	d.2.4		SZAFKA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
44	d.2.4		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45	d.2.4		WIESZAK (GARDEROBA SCIENNA) [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2.5			<b>Pomieszczenie 0.34</b>			
46	d.2.5		Stół niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
47	d.2.5		KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
48	d.2.5		Biurko [B-03]. Biurko proste 120x60x72cm (tolerancja 0,5%), kwadratowy stelaż chromowany, przelotka prawa, nogi kwadratowe, dodatkowy, maskujący panel przedni (dolny), fornir dąb. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
49	d.2.5		Lustra na całej długości blatów wys.120cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
50	d.2.5		lustro o wym. 100x200cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożeni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
51	d.2.5		Krzesła K02a z podłokietnikami , sklejka w kolorze czarnym, nogi chromowane. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
52	d.2.5		SZAFKA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
53	d.2.5		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
54	d.2.5		Wieszaki jeżdżące [W_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6			<b>Pomieszczenie 0.39</b>			
55	d.2.6		Stolik niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56	d.2.6		KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
57	d.2.6		Biurko [B-03]. Biurko proste 120x60x72cm (tolerancja 0,5%), kwadratowy stelaż chromowany, przelotka prawa, nogi kwadratowe, dodatkowy, maskujący panel przedni (dolny), fornir dąb. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
58	d.2.6		Lustra na całej długości blatów wys.120cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
59	d.2.6		lustro o wym. 100x200cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60	d.2.6		Krzesła K02a z podłokietnikami , sklejka w kolorze czarnym, nogi chromowane. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
61	d.2.6		SZAFA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	d.2.6		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
63	d.2.6		WIESZAK (GARDEROBA ŚCIENNA) [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2.7			<b>Pomieszczenie 0.41</b>			
64	d.2.7		Stolik niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
65	d.2.7		KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
66	d.2.7		Biurko [B-03]. Biurko proste 120x60x72cm (tolerancja 0,5%), kwadratowy stelaż chromowany, przelotka prawa, nogi kwadratowe, dodatkowy, maskujący panel przedni (dolny), fornir dąb. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
67	d.2.7		Lustra na całej długości blatów wys.120cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	d.2.7		lustro o wym. 100x200cm- ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
69	d.2.7		Krzesła K02a z podłokietnikami , sklejka w kolorze czarnym, nogi chromowane. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
70	d.2.7		SZAFKA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
71	d.2.7		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
72	d.2.7		WIESZAK (GARDEROBA SCIENNA) [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3</b>			<b>POZIOM 1</b>			
<b>3.1</b>			<b>Pomieszczenie 1.23</b>			
73	d.3.1		Wieszakii na rekwizyty - [R 04]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
74	d.3.1		Regały na rekwizyty [R 01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
75	d.3.1		Regały na scenografię [R 03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3.2</b>			<b>Pomieszczenie 1.24</b>			
76	d.3.2		Biuurko [B_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
77	d.3.2		Element wydzielający biurka [POB]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
78	d.3.2		Kontener stacjonarny [Bks]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
79	d.3.2		Wózek na komputer [Bw] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
80	d.3.2		Krzesło biurowe na kółkach [K_01] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
81	d.3.2		Szafa aktowa [Sz_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>



## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	d.3.2		Regał biurowy [R_02].Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
83	d.3.2		Niska szafa aktowa [Sz_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
84	d.3.2		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
85	d.3.2		Wieszak na ubrania [W_05]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3.3			<b>Pomieszczenie 1.25</b>			
86	d.3.3		Biurko [B_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
87	d.3.3		Element wydzielający biurka [POB]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
88	d.3.3		Kontener stacjonarny [Bks]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
89	d.3.3		Wózek na komputer [Bw] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
90	d.3.3		Krzesło biurowe na kółkach [K_01] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
91	d.3.3		Szafa aktowa [Sz_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
92	d.3.3		Regał biurowy [R_02].Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
93	d.3.3		Niska szafa aktowa [Sz_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
94	d.3.3		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
95	d.3.3		Wieszak na ubrania [W_05]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3.4			<b>Pomieszczenie 1.26</b>			

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	d.3.4		Zabudowa magazynowa dedykowana do przechowywania kostiumów- dwupoziomowy system mobilnych dla wieszaków [Rk 01] - taśmowy ruch wieszaków wzdłuż drążka. Wniesienie, montaż i złożenie, uruchomienie i przeszkolenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3.5</b>			<b>Pomieszczenie 1.33</b>			
97	d.3.5		SYSTEM WIESZAKÓW (regałów) NA UBRANIA-[W_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>3.6</b>			<b>Pomieszczenie 1.34</b>			
98	d.3.6		zabudowa na wymiar obejmująca stoły do prasowania (2 stanowiska) [SDP], Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
99	d.3.6		biurka pod maszyny do szycia [BMS]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
100	d.3.6		SZAFA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
101	d.3.6		Szafka z lustrem [Sz06]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
102	d.3.6		Wieszak stojący [W 06]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
103	d.3.6		Generator pary [GP]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
104	d.3.6		maszyna przemysłowa do szycia ze stołem [MP] . Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
105	d.3.6		overlock przemysłowy ze stołem [OP] . Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
106	d.3.6		maszyny wieloczynnościowe do szycia [MWS]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
107	d.3.6		Wieszaki jeżdżące [W_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
108	d.3.6		Lustro bezramkowe- 120x220. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3.7</b>			<b>Pomieszczenie 1.36</b>			
109	d.3.7		SZAFA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	d.3.7		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
111	d.3.7		SYSTEM WIESZAKÓW NA UBRANIA- [W_06]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3.8</b>			<b>Pomieszczenie 1.37</b>			
112	d.3.8		SYSTEM WIESZAKÓW NA UBRANIA- [W_06]. Wniesienie, montaż i złożenie, uruchomienie i przeszkolenie	kpl.		
			11	kpl.	11,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
<b>3.9</b>			<b>Pomieszczenie 1.38</b>			
113	d.3.9		Pralka przemysłowa 10KG [PRP] . Wniesienie, montaż i uruchomienie.	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
114	d.3.9		Suszarka do ubrań 10kg [SDU] . Wniesienie, montaż i uruchomienie.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
115	d.3.9		Stół z basenem dwukomorowym   wysokość komory 300mm   szer: 1200 - 1600mm   gł: 600mm ze stali nierdzewnej. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3.10</b>			<b>Pomieszczenie 1.42</b>			
116	d.3.10		Szafa [Sz 07]-na pełną wysokość pomieszczenia, drzwi przesuwne, wymiary 120x60, okleina dąb jasny. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
117	d.3.10		Szufladziak na kartony [Sz_n_k_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
118	d.3.10		Deska kreślarska [D_k_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
119	d.3.10		Półka z płyty meblowej 200x40cm, kolor dąb. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
120	d.3.10		Zlew dwukomorowy, zabudowany szafką- okleina szafki dąb jasny. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
121	d.3.10		Stół [St_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
122	d.3.10		Krzesełko biurowe na kółkach [K_01] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
123	d.3.10		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3.11</b>			<b>Pomieszczenie 1.44</b>			
124 d.3.11			Biurko [B_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
125 d.3.11			Element wydzielający biurka [POB]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
126 d.3.11			Kontener stacjonarny [Bks]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
127 d.3.11			Wózek na komputer [Bw] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
128 d.3.11			Krzesło biurowe na kółkach [K_01] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
129 d.3.11			Szafa aktowa [Sz_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
130 d.3.11			Regał biurowy [R_02].Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
131 d.3.11			Niska szafa aktowa [Sz_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
132 d.3.11			Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
133 d.3.11			Wieszak na ubrania [W_05]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3.12</b>			<b>Pomieszczenie 1.45</b>			
134 d.3.12			Biurko [B_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
135 d.3.12			Element wydzielający biurka [POB]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
136 d.3.12			Kontener stacjonarny [Bks]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
137 d.3.12			Wózek na komputer [Bw] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
138 d.3.12			Krzesło biurowe na kółkach [K_01] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
139 d.3.12			Szafa aktowa [Sz_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
140 d.3.12			Regał biurowy [R_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
141 d.3.12			Niska szafa aktowa [Sz_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
142 d.3.12			Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
143 d.3.12			Wieszak na ubrania [W_05]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			POZIOM 2			
4.1			2.02 KOMUNIKACJA			
144 d.4.1			Krzeseł [K_02] siedzisko i oparcie tapicerowane, sklejka dąb, MALOWANY NA KOLOR CZARNY, nogi chromowane, możliwość sztaplowania, bez podłokietników. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
4.2			2.03 SZATNIA			
145 d.4.2			Szafki dwupoziomowe szatniowe z ławką [SZ_sz_01] (wzdłuż dłuższych ścian pomieszczenia na całej długości - ilość modułów 6 dostosować do wymiaru pomieszczenia) <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ drzwi z laminatu kompaktowego HPL, korpus stalowy, kolor korpusu RAL5002, kolor drzwiczek analogiczny do koloru ścian ,</li> <li>▫ zintegrowane z systemem oznaczenia (numery szafek) w kolorze nawiązującym do podłogi</li> <li>▫ otwory wentylacyjne (samowentylacja)</li> <li>▫ zamek np. klódkowy</li> <li>▫ podstawa szafek - nóżki</li> <li>▫ Listwy siedziska ławek z zaokrąglonego na końcach, twardego drewna, przekrój listwy 60x30mm, pokryte bezbarwnym lakierem, stelaż z rur kwadratowych</li> <li>▫ wymiary jednego moduły szafy: 40x50x180cm (tolerancja 0,5%)</li> <li>▫ głębokość łącznie z ławką: 81,5cm (tolerancja 0,5%).</li> </ul> Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.4.2			Szafki dwupoziomowe szatniowe[Sz_sz_02] - ilość modułów 5 dostosować do wymiaru pomieszczenia) <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ drzwi z laminatu kompaktowego HPL,</li> <li>korpus stalowy, kolor korpusu RAL5002, kolor drzewiczek analogiczny do koloru ścian ,</li> <li>▫ zintegrowane z systemem oznaczenia (numery szafek) w kolorze nawiązującym do podłogi</li> <li>▫ otwory wentylacyjne (samowentylacja)</li> <li>▫ zamek np. klódkowy</li> <li>▫ podstawa szafek - nóżki</li> <li>▫ wymiary jednego moduły szafy: 40x50x180cm (tolerancja 0,5%)</li> <li>▫ w zestawie : lustro ścienne 60x100cm - ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm</li> </ul> Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>4.3</b>			<b>2.05 SZATNIA</b>			
147 d.4.3			Szafki dwupoziomowe szatniowe z ławką [SZ_sz_01] (wzdłuż dłuższych ścian pomieszczenia na całej długości - ilość modułów 10 dostosować do wymiaru pomieszczenia) <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ drzwi z laminatu kompaktowego HPL,</li> <li>korpus stalowy, kolor korpusu RAL5002, kolor drzewiczek analogiczny do koloru ścian ,</li> <li>▫ zintegrowane z systemem oznaczenia (numery szafek) w kolorze nawiązującym do podłogi</li> <li>▫ otwory wentylacyjne (samowentylacja)</li> <li>▫ zamek np. klódkowy</li> <li>▫ podstawa szafek - nóżki</li> <li>▫ Listwy siedziska ławek z zaokrąglonego na końcach, twardego drewna, przekrój listwy 60x30mm, pokryte bezbarwnym lakierem, stelaż z rur kwadratowych</li> <li>▫ wymiary jednego moduły szafy: 40x50x180cm (tolerancja 0,5%)</li> <li>▫ głębokość łącznie z ławką: 81,5cm (tolerancja 0,5%).</li> </ul> Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>4.4</b>			<b>2.07  SALA ZAJĘĆ</b>			
148 d.4.4			Krzeseło z pulpitem [K_02b], siedzisko i oparcie tapicerowane, sklejka dąb, MALOWANY NA KOLOR CZARNY, nogi chromowane, możliwość sztaplowania, bez podłokietników. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			40	kpl.	40,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
149 d.4.4			Biurko [B_01]. Wniesienie, montaż i złożenie. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
150 d.4.4			Taboret w kolorze czarnym [T_1]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
151 d.4.4			Krzeseło [K_02] siedzisko i oparcie tapicerowane, sklejka dąb, MALOWANY NA KOLOR CZARNY, nogi chromowane, możliwość sztaplowania, bez podłokietników. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.4.4			Zabudowa meblowa [Z_01] wysoka z szafkami i szufladami oraz półkami otwartymi na ścianie z drzwiami po lewej stronie i ścianie do niej prostopadłej z możliwością składowania krzeseł. Korpus i fronty w kolorze beżowym lub białym z elementami czerni i czerwieni, z zamknięciami typu Tip-on. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
153 d.4.4			Zabudowa meblowa [Z_02] niska z wysuwanymi/rozkładanymi blatami, półkami, szufladami (5 szt blatów) na ścianie z drzwiami po stronie prawej. Korpus i fronty w kolorze białym lub beżowym z elementami czerni i czerwieni. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
154 d.4.4			Stół konferencyjny - [Sk_01] w kolorze białym lub beżowym w kształcie litery L o długości 3m z wyodrębnionym miejscem dla prelegenta wzdłuż okien na ścianie naprzeciwko drzwi. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
155 d.4.4			Taborety/ stołki z możliwością wsunięcia pod stołem-[Ta_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
4.5			<b>2.08 SALA tańca</b>			
156 d.4.5			drażek do ćwiczeń długości 12,5 oraz 5,5 oraz 5,6m. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
157 d.4.5			Lustra. Wniesienie, montaż i złożenie wysokość 300cm, szerokość 5,5m- 1 szt wysokość 300cm, szerokość 5,6m - 1 szt wysokość 300cm, szerokość 12,5m- 1 szt	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4.6			<b>2.09 POM. REALIZATORA ŚWIATŁA</b>			
158 d.4.6			Stolik niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
159 d.4.6			KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
160 d.4.6			Biurko [B_01]. Wniesienie, montaż i złożenie.	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
161 d.4.6			Krzesełko biurowe na kółkach [K_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
162 d.4.6			Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
163 d.4.6			WIESZAK [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.7			<b>2.10 POM. OPERATOWA</b>			
164 d.4.7			Biurko [B_01]. Wniesienie, montaż i złożenie. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
165 d.4.7			Krzesło biurowe na kółkach [K_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
166 d.4.7			Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
167 d.4.7			WIESZAK [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4.8			<b>2.11 ARCHIWUM</b>			
168 d.4.8			Biurko [B_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
169 d.4.8			Element wydzielający biurka [POB]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
170 d.4.8			Kontener stacjonarny [Bks]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
171 d.4.8			Wózek na komputer [Bw]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
172 d.4.8			Krzesło biurowe na kółkach [K_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
173 d.4.8			Szafa aktowa [Sz_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
174 d.4.8			Regał biurowy [R_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			15	kpl.	15,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
175 d.4.8			Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4.9			<b>2.12 SALA tańca</b>			
176 d.4.9			Szafa[Z_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
177 d.4.9			Szafa[Z_04]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
178 d.4.9			Lustro bezramkowe wymiary, 600x200cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		



## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
179	d.4.9		Lustro bezramkowe wymiary 800x200cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
180	d.4.9		Drążek do ćwiczeń. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
181	d.4.9		Szafa[Z_06]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
182	d.4.9		Szafa[Z_05]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
183	d.4.9		Panele dekoracyjne z motywami lasowiackimi [PA-01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
184	d.4.9		krzesło [K_03] składane, KOLOR CZARNY, możliwość magazynowania na wózku, krzesła bez podłokietników. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
4.10			2.12A POM. ZAPLECZA			
185	d.4.10		Biurko [B_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
186	d.4.10		Kontener stacjonarny [Bks]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
187	d.4.10		Wózek na komputer [Bw] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
188	d.4.10		Krzesło biurowe na kółkach [K_01] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
189	d.4.10		Szafa aktowa [Sz_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
190	d.4.10		Niska szafa aktowa [Sz_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
191	d.4.10		Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
192	d.4.10		Krzesło konferencyjne [K_02] siedzisko i oparcie tapicerowane, sklejka dęb, MALOWANY NA KOLOR CZARNY, nogi chromowane, możliwość sztaplowania, bez podłokietników. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.4.10			Szafki dwupoziomowe szatniowe[Sz_sz_02] - ilość modułów 3 dostosować do wymiaru pomieszczenia) □ drzwi z laminatu kompaktowego HPL, korpus stalowy, kolor korpusu RAL5002, kolor drzwiczek analogiczny do koloru ścian , □ zintegrowane z systemem oznaczenia (numery szafek) w kolorze nawiązującym do podłogi □ otwory wentylacyjne (samowentylacja) □ zamek np. klódkowy □ podstawa szafek - nóżki □ wymiary jednego moduły szafy: 40x50x180cm (tolerancja 0,5%) □ w zestawie : lustro ściennie 60x100cm - ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>4.11</b>			<b>2.13 BIURO</b>			
194 d.4.11			Biurko [B_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
195 d.4.11			Element wydzielający biurka [POB]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
196 d.4.11			Kontener stacjonarny [Bks]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
197 d.4.11			Wózek na komputer [Bw] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
198 d.4.11			Krzesło biurowe na kółkach [K_01] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
199 d.4.11			Szafa aktowa [Sz_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
200 d.4.11			Szafa przeszklona [Sz_04]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
201 d.4.11			Szafa z szufladami na plakaty [Sz_05]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
202 d.4.11			Kosz na śmieci [KnS_02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
203 d.4.11			WIESZAK [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4.12</b>			<b>2.14 SZATNIA</b>			

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
204 d.4.12			Szafki dwupoziomowe szatniowe z ławką [SZ_sz_01] (wzdłuż dłuższych ścian pomieszczenia na całej długości - ilość modułów 8 dostosować do wymiaru pomieszczenia) □ drzwi z laminatu kompaktowego HPL, korpus stalowy, kolor korpusu RAL5002, kolor drzwiczek analogiczny do koloru ścian , □ zintegrowane z systemem oznaczenia (numery szafek) w kolorze nawiązującym do podłogi □ otwory wentylacyjne (samowentylacja) □ zamek np. kłódkowy □ podstawa szafek - nóżki □ Listwy siedziska ławek z zaokrąglonego na końcach, twardego drewna, przekrój listwy 60x30mm, pokryte bezbarwnym lakierem, stelaż z rur kwadratowych □ wymiary jednego moduły szafy: 40x50x180cm (tolerancja 0,5%) □ głębokość łącznie z ławką: 81,5cm (tolerancja 0,5%). Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
205 d.4.12			Szafki dwupoziomowe szatniowe[Sz_sz_02] - ilość modułów 9 dostosować do wymiaru pomieszczenia) □ drzwi z laminatu kompaktowego HPL, korpus stalowy, kolor korpusu RAL5002, kolor drzwiczek analogiczny do koloru ścian , □ zintegrowane z systemem oznaczenia (numery szafek) w kolorze nawiązującym do podłogi □ otwory wentylacyjne (samowentylacja) □ zamek np. kłódkowy □ podstawa szafek - nóżki □ wymiary jednego moduły szafy: 40x50x180cm (tolerancja 0,5%) □ w zestawie : lustro ściennie 60x100cm - ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			9	kpl.	9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
206 d.4.12			WIESZAK [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4.13			<b>2.16A POM. INSTRUKTORA</b>			
207 d.4.13			Biurko [B_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
208 d.4.13			Kontener stacjonarny [Bks]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
209 d.4.13			Wózek na komputer [Bw] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
210 d.4.13			Krzesło biurowe na kółkach [K_01] ]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
211 d.4.13			Szafa aktowa [Sz_01]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.4.13			Szafa przeszklona [Sz_04]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
213 d.4.13			Niska szafa aktowa [Sz_03]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
214 d.4.13			SZAFKA ubraniowa [Sz 02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
215 d.4.13			WIESZAK [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
216 d.4.13			Stolik niski [ST 01] - kolor drewnopodobny dąb, wymiary 55x55cm. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
217 d.4.13			KANAPA 2 OSOBOWA [S 01] tapicerka w kolorze szarym. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
4.14			<b>2.17 SZATNIA</b>			
218 d.4.14			Szafki dwupoziomowe szatniowe z ławką [SZ_sz_01] (wzdłuż dłuższych ścian pomieszczenia na całej długości - ilość modułów 8 dostosować do wymiaru pomieszczenia) <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ drzwi z laminatu kompaktowego HPL,</li> <li>korpus stalowy, kolor korpusu RAL5002, kolor drzwiczek analogiczny do koloru ścian ,</li> <li>▫ zintegrowane z systemem oznaczenia (numery szafek) w kolorze nawiązującym do podłogi</li> <li>▫ otwory wentylacyjne (samowentylacja)</li> <li>▫ zamek np. kłódkowy</li> <li>▫ podstawa szafek - nóżki</li> <li>▫ Listwy siedziska ławek z zaokrąglonego na końcach, twardego drewna, przekrój listwy 60x30mm, pokryte bezbarwnym lakierem, stelaż z rur kwadratowych</li> <li>▫ wymiary jednego moduły szafy: 40x50x180cm (tolerancja 0,5%)</li> <li>▫ głębokość łącznie z ławką: 81,5cm (tolerancja 0,5%).</li> </ul> Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
219 d.4.14			Szafki dwupoziomowe szatniowe[Sz_sz_02] - ilość modułów 9 dostosować do wymiaru pomieszczenia) <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ drzwi z laminatu kompaktowego HPL,</li> <li>korpus stalowy, kolor korpusu RAL5002, kolor drzwiczek analogiczny do koloru ścian ,</li> <li>▫ zintegrowane z systemem oznaczenia (numery szafek) w kolorze nawiązującym do podłogi</li> <li>▫ otwory wentylacyjne (samowentylacja)</li> <li>▫ zamek np. kłódkowy</li> <li>▫ podstawa szafek - nóżki</li> <li>▫ wymiary jednego moduły szafy: 40x50x180cm (tolerancja 0,5%)</li> <li>▫ w zestawie : lustro ściennie 60x100cm - ramka lustra cienka w kolorze czarnym gr.2cm</li> </ul> Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			9	kpl.	9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
220 d.4.14			WIESZAK [W02]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4.15			<b>2.27 MAG. KOSTIUMÓW</b>			
221 d.4.15			System dwupoziomowych automatycznych regałów karuzelowych RK_01. Garderoba automatyczna. Wniesienie, montaż i złożenie, uruchomienie i przeszkolenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4.16			<b>2.29 POM. NA REKWIZYTY</b>			
222 d.4.16			SYSTEM WIESZAKÓW NA UBRANIA- [W_06]. Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			20	kpl.	20,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
4.17			<b>2.30 POM. NA REKWIZYTY</b>			
223 d.4.17			szafy- [Z_07] (mebel pokazano na rys ZM_02). Wniesienie, montaż i złożenie	kpl.		
			17	kpl.	17,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>