



SCHODY PŁYTOWE 1 szt.



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Srednica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
	#			RB 500 W			
				#10		#16	
6	16	633	10			63.30	
7	16	282	10			28.20	
8	16	190	10			19.00	
9	10	136	31	42.16			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				42.16		110.50	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.617		1.578	
MASA OGÓŁEM [kg]				26.01		174.59	
MASA RAZEM [kg]				200.60			



UWAGI

Beton klasy B25 (C20/25)
 Stal zbrojeniowa klasy A-III (B500)
 Wymiary liniowe podano w [cm]
 Wymiary należy sprawdzić na budowie
 Rozstaw prętów zbrojeniowych podano w [cm]
 Otulina prętów zbrojeniowych min. 2cm
 Pręty zbrojeniowe domierzać w gotowym deskowaniu!

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr K11a

<p align="center">Architect - projektowane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz</p> <p align="center">Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</p> <p>Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14</p>			
<p>Nazwa rysunku:</p> <p>SCHODY WEWNĘTRZNE - BIEG GÓRNY Poz. SCH1.2</p>		<p>Skala:</p> <p>1:25</p>	<p>Nr rys:</p> <p>K11b</p>
<p>Projektant: specjalność konstrukcyjno-budowlana</p>	<p>mgr inż. Piotr Piotrowicz POM/0284/PWOK/10</p>	<p>Data:</p> <p>16.12.2021r.</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdzający: specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana</p>	<p>inż. Jan Belzerowski UAN-NB-7210/189/85; 166/85</p>	<p>Data:</p> <p>16.12.2021r.</p>	<p>Podpis:</p>