

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI  
DROGA POWIATOWA NR 2826C FALISZEWO - RYBINY od km 5+032 do km 6+030 dł. 0,998 km  
wyrownanie istniejącej nawierzchni. wykonanie w-wy ścieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty odwadniające

Adres: DZIAŁKI GEODEZYJNE nr 62/1, 63/1, 68/1, 69/1, 74/1, 91/1, 97/1, 27.3, 99/1, 98/102/1, 103/1, 105/104/1, 108/1, 109/1, 110/1, 112/1, 115/116/1, 119/1 obręb 0013 Miłachówk gmina Topólka działki nr 109/1, 111/1, 110/1, 137/1 obręb 0029 Znaniewo gmina Topólka

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
KOŚCIUSZKI 20/22  
88-200 RADZIEJÓW

Wykonawca: WYŁONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził: Roman Skrzypinski  
Sprawdził:  
Data opracowania: lipiec 2021r

Inwestor

Sporządził

p.o. DYREKTORA  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*Andrzej Pawlak*  
Andrzej Pawlak

INSPEKTOR  
Nadzoru Inwestorskiego  
*Roman Skrzypinski*  
ul. Wyzwolenia 59/7-88-200 Radziejów  
tel. 0-691 919 788 / 0-54 285 95 01  
uprawnienia budowlane nr ewid. 146/22/94  
uprawnienia projektowe nr ewid. 146/22/94  
KUR/BD/2272/94

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_202002	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót w terenie równinnym  0,998	km  km	  0,998	0,998
2	D-4.00.00.00	PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02 BCD_202002	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem  5,0*998	m2  m2	  4 990,000	4 990,000
2.2	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202002	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową  5,0*998	m2  m2	  4 990,000	4 990,000
3	D05.03.00.00	NAWIERZCHNIE			
3.1	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202002	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm  5,0*998	m2  m2	  4 990,000	4 990,000
3.2	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202002	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  5,0*998	m2  m2	  4 990,000	4 990,000
4	D,06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	BCD D-06.03.02.12.01 BCD_202002	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład  998*2*1,5	m2  m2	  2 994,000	2 994,000
4.2	BCD D-04.04.02.51.03 BCD_202002	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, lub destruktu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  998*2*0,75	m2  m2	  1 497,000	1 497,000
4.3	BCD D-06.04.01.21.02 BCD_202002	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm  998*2	m  m	  1 996,000	1 996,000
5	GG.00.12.01	DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
5.1	GG.00.12.01 45233000-9	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych.  1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000

**INSPEKTOR**  
Nadzoru Inwestorskiego

*Roman Skrzypniński*  
ul. Wyzwolenia 59/7, 68-100 Radziejów  
tel. 0-691 919 788, 0-54 285 35 01  
uprawnienia budowlane nr ewid. 346/25/20  
uprawnienia projektowe nr ewid. 146/23/20  
KUP/BD/2272/01