
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka obiektów znajdujących się na działkach 628/24 i 628/25 w Żukowie (instalacje elektryczne zewnętrzne)

ADRES INWESTYCJI: ul. Armii Krajowej, działki nr 628/24 i 628/25, Żukowo

NAZWA INWESTORA: Starosta Kartuski reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami

ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 1 Kartuzy 83-300

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 16 stycznia 2023

przedmiar rozbiórka inst elektrycznych zew II.prdx

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Żukowo "DROBPOL" gm. Żukowo			
1	Demontaż linii kablowych nn do 1 kV	1.1	1.5
2	Demontaż oświetlenia zewnętrznego terenu zakładu	2.1	2.10
3	Prace dodatkowe	3.1	3.1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Żukowo "DROBPOL" gm. Żukowo					
1		Demontaż linii kablowych nn do 1 kV			
1.1	KNNRW 9 0812-06	Odłączanie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, do 120 mm ²	szt		
		32	szt	32	
				RAZEM	32
1.2	KNNRW 9 0801-16	Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 2,0 kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV	m		
		114	m	114	
				RAZEM	114
1.3	KNR 5-10 0508-07	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 120 mm ²	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
1.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m ³		
		36,48	m ³	36,48	
				RAZEM	36,48
1.5	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m ²		
		114	m ²	114	
				RAZEM	114
2		Demontaż oświetlenia zewnętrznego terenu zakładu			
2.1	KNNRW 9 0812-05	Odłączanie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, do 50 mm ²	szt		
		68	szt	68	
				RAZEM	68
2.2	KNNRW 9 1005-03	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	kpl		
		9	kpl	9	
				RAZEM	9
2.3	KNNRW 9 1002-06	Wysięgniki rurowe, demontaż na słupie lub ścianie, do 30 kg	szt		
		9	szt	9	
				RAZEM	9
2.4	KNNR 5 1003 -0302	Demontaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	kpl		
		9	kpl	9	
				RAZEM	9
2.5	KNNRW 9 1006-04	Tabliczki bezpiecznikowe słupowe oświetlenia zewnętrznego, demontaż tabliczki bezpiecznikowej	szt		
		9	szt	9	
				RAZEM	9
2.6	KNNR 9 0803 -02	Kable wielożyłowe układane w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych, wymiana kabla, masa do 1,0 kg/m, demontaż kabla ze słupów	m		
		34	m	34	
				RAZEM	34
2.7	KNNRW 9 0801-14	Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 1,0 kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV	m		
		120	m	120	
				RAZEM	120
2.8	KNNRW 9 1001-10	Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 720 kg	słup		
		9	słup	9	
				RAZEM	9
2.9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		38,4	m3	38,40	
				RAZEM	38,40
2.10	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2		
		120	m2	120	
				RAZEM	120
3		Prace dodatkowe			
3.1		Załadunek, rozładunek i transport materiałów zdemontowanych na składowisko odpadów i opłaty za ich utyлизację	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1