

Numer sprawy: IRB.271.21.2021

Nawojowa, dnia 02.12.2021 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu w trybie podstawowym za zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 293000K w miejscowości Frycowa, Gmina Nawojowa”

Urząd Gminy Nawojowa zgodnie z art. 286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Proszę o zamieszczenie na stronie przetargu projektu wykonawczego dla przebudowy kolidującej kanalizacji Orange z planem przebudowy drogi .

Zamieszczony projekt na stronie przetargowej jest szcztątkowy i nie zawiera podstawowych schematów jak rozprowadzenie kabli rozdzielczych sposobu ich montażu.

Odpowiedź:

W zatwierdzonym przez Orange Polska SA projekcie wykonawczym znajdują się schematy przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W załączeniu zatwierdzony projekt wykonawczy. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym natomiast kosztorys ofertowy powinien zawierać również pozycje związane z montażem kabli zgodnie ze schematem przebudowy sieci. Po wykonaniu montażu należy wykonać komplet pomiarów prądem stałym i przemiennym zgodnie z technologią wykonania robót. Koszty nadzoru właścicielskiego należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

2. Zamieszczony przedmiar zawiera pozycje wciągania kabla do wybudowanej kanalizacji , natomiast nie zawiera pozycji montażu kabla , pomiarów i tp.

Proszę o potwierdzenie czy zgodnie z przedmiarem wciągamy tylko kable i nie wykonujemy montażu i tp i kto będzie wykonywał te prace .

Obecnie w kanalizacji Orange którą mamy przebudować kable są połączone i cała sieć telefoniczna działa . Przy tak wykonanej pracy jak przewiduje przedmiar sieć Orange będzie niesprawna.

Odpowiedź:

W zatwierdzonym przez Orange Polska SA projekcie wykonawczym znajdują się schematy przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W załączeniu zatwierdzony projekt wykonawczy. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym natomiast kosztorys ofertowy powinien zawierać również pozycje związane z montażem kabli zgodnie ze schematem przebudowy sieci. Po wykonaniu montażu należy wykonać komplet pomiarów prądem stałym i

przeziennym zgodnie z technologią wykonania robót. Koszty nadzoru właścicielskiego należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

3. Proszę o uzgodnione PW przez Orange.

Odpowiedź:

W zatwierdzonym przez Orange Polska SA projekcie wykonawczym znajdują się schematy przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W załączeniu zatwierdzony projekt wykonawczy. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym natomiast kosztorys ofertowy powinien zawierać również pozycje związane z montażem kabli zgodnie ze schematem przebudowy sieci. Po wykonaniu montażu należy wykonać komplet pomiarów prądem stałym i przeziennym zgodnie z technologią wykonania robót. Koszty nadzoru właścicielskiego należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

4. Zgodnie z rysunkami przekroju typowego, na istniejącym podłożu należy uzyskać E_2 powyżej 50 MPa. Przedmiary robót, nie zawierają pozycji uwzględniających doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Podłoże gruntowe należy doprowadzić do uzyskania wskaźnika E_2 powyżej 50MPa. Przedmiar robót zawiera odpowiednią pozycję dotyczącą profilowania i zagęszczania podłoża do wymaganych parametrów.

Badania gruntu wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne mogą być mniej korzystne od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, szczególnie w okresach roku o zwiększonej infiltracji powierzchniowej (roztopy, długotrwałe opady) oraz przy wysokich stanach wód w ciekach pozostających w kontakcie hydraulicznym z terenem badań. W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopie należy obniżyć zwierciadło wód w taki sposób, aby uniemożliwić wystąpienie zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy przebiecie hydrauliczne. W przypadku obniżania zwierciadła wód poprzez odpompowywanie jej z dna wykopu należy prowadzić obserwacje dna i ścian wykopu oraz pompowanej wody. W przypadku stwierdzenia, iż w wyniku pompowania dochodzi do wypłukiwania cząstek gruntu lub przemieszczenia większych fragmentów gruntu, należy zaprzestać dalszego pompowania z dna wykopu i zastosować inną metodę obniżania zwierciadła wód podziemnych (np. pompowanie z użyciem igłofiltrów).

Wykopy należy wykonywać w technologii uniemożliwiającej wystąpienie niekontrolowanych obrywów lub osunięć gruntu ze ścian.

Przeprowadzone badania mają charakter punktowy. Lokalne warunki gruntowe w tym: parametry geotechniczne, położenie zwierciadła wód podziemnych oraz kategoria urabialności mogą różnić się od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych należy dokonać wymiany gruntu na odpowiadający gruntowi zasypki (np. grunt piaszczysto-żwirowy / piasek średni) zagęszczonej do wskaźnika min. 0,98 wg Proctor'a do poziomu stropu warstwa (głębokość około 1,0m). W przypadku wymiany grunt należy zagęszczać warstwami przy użyciu sprzętu mechanicznego – walców lub płyt wibracyjnych (zgodnie ze STWIORB).

5. Zgodnie z pozycją 40 d.3.3 i rysunkami sytuacyjnymi w ramach zadania należy wykonać odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400. W dokumentacji przetargowej brak szczegółu wykonania tego korytka oraz SST. Proszę o uzupełnieniu dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

W załączeniu przykładowe rozwiązanie odwodnienia liniowego.

6. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Projekt Wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej.

Odpowiedź:

W zatwierdzonym przez Orange Polska SA projekcie wykonawczym znajdują się schematy przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W załączeniu zatwierdzony projekt wykonawczy. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym natomiast kosztorys ofertowy powinien zawierać również pozycje związane z montażem kabli zgodnie ze schematem przebudowy sieci. Po wykonaniu montażu należy wykonać komplet pomiarów prądem stałym i przemiennym zgodnie z technologią wykonania robót. Koszty nadzoru właścicielskiego należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

7. Kosztorys dla branży teletechnicznej zawiera braki pozycji dotyczących przebudowy kabli miedzianych takich jak: montaż złączy kablowych równoległych, wyłącznie kabli równoległych, pomiary kabli po przebudowie, demontaż oraz nadzory właścicielskiego. Brak pozycji geodezji powykonawczej dla tej branży. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wyjaśnienie jakie czynności powinien zawierać.

Odpowiedź:

W zatwierdzonym przez Orange Polska SA projekcie wykonawczym znajdują się schematy przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W załączeniu zatwierdzony projekt wykonawczy. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym natomiast kosztorys ofertowy powinien zawierać również pozycje związane z montażem kabli zgodnie ze schematem przebudowy sieci. Po wykonaniu montażu należy wykonać komplet pomiarów prądem stałym i przemiennym zgodnie z technologią wykonania robót. Koszty nadzoru właścicielskiego należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również powodują zmiany treści SWZ. Termin składnia ofert został zmieniony na dzień 10.12.2021 r., godziny bez zmian. Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenia Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.nawojowa.pl

WOJT

dr inż. Stanisław Kielbasa