

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PIASKACH Z  
WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE I PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI  
ADRES INWESTYCJI : UL. STRZELECKA 4, 63-820 PIASKI, DZ. NR 422/4  
INWESTOR : GMINA PIASKI  
ADRES INWESTORA : UL. 6 STYCZNIA 1, 63-820 PIASKI  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Czesław Kajoch

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 66,30 % R+S  
Zysk [Z] ..... 10,60 % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	DACHY				0,00	0,00	0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Izolacja i pokrycie dachu				0,00	0,00	0,00
1.3	Docieplenie dachu papowego				0,00	0,00	0,00
2	ELEWACJE CZĘŚCI SALI				0,00	0,00	0,00
2.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				0,00	0,00	0,00
2.2	Ocieplenie elewacji				0,00	0,00	0,00
3	ELEWACJE CZĘŚCI WYŻSZEJ				0,00	0,00	0,00
3.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				0,00	0,00	0,00
3.2	Część cokołowa i podziemna				0,00	0,00	0,00
3.3	Ocieplenie elewacji				0,00	0,00	0,00
4	ELEWACJE OD STRONY SAŚSIADA				0,00	0,00	0,00
4.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				0,00	0,00	0,00
4.2	Ocieplenie elewacji				0,00	0,00	0,00
5	ELEWACJE ŁĄCZNIKA I PRZY ŁĄCZNIKU - MALOWANIE				0,00	0,00	0,00
5.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				0,00	0,00	0,00
5.2	Odmalowanie elewacji				0,00	0,00	0,00
6	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ				0,00	0,00	0,00
7	ROBOTY W ZAKRESIE KOTŁOWNI				0,00	0,00	0,00
8	ROBOTY W ZAKRESIE ŁAZIENKI				0,00	0,00	0,00
	RAZEM				0,00	0,00	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>DACHY</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,000	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	26,700	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	51,861	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	127,851	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	106,800	0,00	0,00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>	234,651	0,00	0,00
7 d.1. 1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie zasypek stropowych	m <sup>2</sup>	231,600	0,00	0,00
8 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie płyt azbestowo cementowych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	1,602	0,00	0,00
9 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	46,320	0,00	0,00
<b>1.2</b>		<b>Izolacja i pokrycie dachu</b>				
10 d.1. 2	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	146,657	0,00	0,00
11 d.1. 2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie	m	87,994	0,00	0,00
12 d.1. 2	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian od wewnętrznej strony murków	m <sup>2</sup>	69,945	0,00	0,00
13 d.1. 2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	69,945	0,00	0,00
14 d.1. 2	KNR 0-23 0931-01	Naćłożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	29,360	0,00	0,00
15 d.1. 2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	29,360	0,00	0,00
16 d.1. 2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary	m <sup>2</sup>	29,360	0,00	0,00
17 d.1. 2	KNR 9-12 0302-01	Izolacje cieplne dachów płaskich płytami z wełny gr. łącznej 25 cm wraz z ułożeniem paroizolacji	m <sup>2</sup>	234,651	0,00	0,00
18 d.1. 2	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>	234,651	0,00	0,00
19 d.1. 2	KNR 0-15II 0517-02	Ołacenie dachu	m <sup>2</sup>	234,651	0,00	0,00
20 d.1. 2	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m <sup>2</sup>	234,651	0,00	0,00
21 d.1. 2	KNR AT-09 0104-03	Uszczelkja profilowana przy okapie i przy murku	m	45,200	0,00	0,00
22 d.1. 2	KNR AT-09 0104-03	Wentylacja okapu	m	45,200	0,00	0,00
23 d.1. 2	KNR 2-02 0410-01	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	26,100	0,00	0,00
24 d.1. 2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	16,590	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	55,638	0,00	0,00
26 d.1. 2	KNR 2-02 0508- 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej z elementami dodatkowymi	m	26,700	0,00	0,00
27 d.1. 2	KNR 2-02 0510- 03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej z elementami dodatkowymi	m	18,000	0,00	0,00
<b>1.3</b>		<b>Docieplenie dachu papowego</b>				
28 d.1. 3	KNR 0-22 0528- 01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	57,000	0,00	0,00
29 d.1. 3	KNR 2-02 0409- 03	Montaż krawędziaka ograniczającego przy okapie dachu	m <sup>3</sup>	0,095	0,00	0,00
30 d.1. 3	KNR 2-02 0410- 01	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	3,563	0,00	0,00
31 d.1. 3	KNR 2-02 0613- 01	Wykonanie izolacji dachu z płyt styropianowych gr. 20 cm na klej	m <sup>2</sup>	57,000	0,00	0,00
32 d.1. 3	KNR 0-23 2613- 05	Przymocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych	szt.	285,000	0,00	0,00
33 d.1. 3		Montaż klinów wyoblenionych	m	28,750	0,00	0,00
34 d.1. 3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>	14,375	0,00	0,00
35 d.1. 3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa samoprzylepna + papa nawierzchniowa)	m <sup>2</sup>	57,000	0,00	0,00
36 d.1. 3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	2,875	0,00	0,00
37 d.1. 3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	4,323	0,00	0,00
38 d.1. 3	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż podkonstrukcji stalowych pod montaż central wentylacyjnych i agregatu	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: DACHY						0,00
<b>2</b>		<b>ELEWACJE CZĘŚCI SALI</b>				
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
39 d.2. 1	wycena indywidualna	Demontaż ze ścian wszystkich elementów na czas robót i ich zamontowanie po wykonaniu prac (w tym rury spustowe)	kpl.	1,000	0,00	0,00
40 d.2. 1	KNR 4-01 0535- 08	Rozebranie parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>	22,156	0,00	0,00
41 d.2. 1	KNR 4-01 0726- 02	Odbicie i wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły	m <sup>2</sup>	47,705	0,00	0,00
42 d.2. 1	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	9,541	0,00	0,00
<b>2.2</b>		<b>Ocieplenie elewacji</b>				
43 d.2. 2	KNR 0-23 2611- 01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian	m <sup>2</sup>	322,008	0,00	0,00
44 d.2. 2	KNR 0-23 0931- 01 analogia	Gruntowanie/impregnacja powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	322,008	0,00	0,00
45 d.2. 2	KNR 0-23 2612- 09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	69,460	0,00	0,00
46 d.2. 2	KNR 2-02 0410- 01	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	17,840	0,00	0,00
47 d.2. 2	KNR 0-23 2612- 01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm (lambda 0,032) do ścian	m <sup>2</sup>	310,988	0,00	0,00
48 d.2. 2	KNR 0-23 2612- 02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm (lambda 0,032) do ościeży	m <sup>2</sup>	18,879	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.2. 2	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	1 243,952	0,00	0,00
50 d.2. 2	NNRNKB 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	8,868	0,00	0,00
51 d.2. 2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	99,160	0,00	0,00
52 d.2. 2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	314,963	0,00	0,00
53 d.2. 2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	18,879	0,00	0,00
54 d.2. 2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	33,631	0,00	0,00
55 d.2. 2	KNR 0-23 0931-01	Nażenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	333,842	0,00	0,00
56 d.2. 2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	314,963	0,00	0,00
57 d.2. 2	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	18,879	0,00	0,00
58 d.2. 2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary	m <sup>2</sup>	190,790	0,00	0,00
59 d.2. 2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro- niebieski <Rx1,5>	m <sup>2</sup>	143,052	0,00	0,00
60 d.2. 2	KNR-W 4-02 0215-04	Wymiana i odsunięcie czyszczaków kanalizacyjnych	szt.	6,000	0,00	0,00
61 d.2. 2	KNR-W 2-02 20203-03	Odmalowanie elementów drewnianych dachu i malowanie podbitki	m <sup>2</sup>	29,344	0,00	0,00
62 d.2. 2	wycena indywidualna	Wykonanie loga - "GOK"	kpl.	1,000	0,00	0,00
63 d.2. 2	wycena indywidualna	Wykonanie znaków graficznych	kpl.	1,000	0,00	0,00
64 d.2. 2	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m <sup>2</sup>	345,911	0,00	0,00
65 d.2. 2	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m	52,560	0,00	0,00
66 d.2. 2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	1,339	0,00	0,00
Razem dział: ELEWACJE CZĘŚCI SALI						0,00
<b>3</b>	<b>ELEWACJE CZĘŚCI WYŻSZEJ</b>					
<b>3.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>					
67 d.3. 1	wycena indywidualna	Demontaż ze ścian wszystkich elementów na czas robót i ich zamontowanie po wykonaniu prac	kpl.	1,000	0,00	0,00
68 d.3. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>	8,110	0,00	0,00
69 d.3. 1	KNR 4-01 0726-02	Odbicie i wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły	m <sup>2</sup>	84,216	0,00	0,00
70 d.3. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	16,843	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Część cokołowa i podziemna</b>					
71 d.3. 2	wycena indywidualna	Rozebranie utwardzeń przy budynku oraz rozebranie studni doświetlających oraz odtworzenie utwardzeń po wykonaniu robót	kpl.	1,000	0,00	0,00
72 d.3. 2	KNR 4-01 0102-02	Wykopki wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	59,373	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
73 d.3. 01 2	KNR 4-01 0211- analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych poniżej poziomu gruntu - z usunięciem zmurszałych spoin	m <sup>2</sup>	43,980	0,00	0,00
74 d.3. 01 2	KNR 0-23 2611- analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian	m <sup>2</sup>	11,215	0,00	0,00
75 d.3. 01 2	KNR 0-23 0931- analogia	Impregnacja powierzchni ścian preparatem odgrzybieniowym	m <sup>2</sup>	43,980	0,00	0,00
76 d.3. 0301-02 2	KNR BC-02 0301-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych	m <sup>2</sup>	43,980	0,00	0,00
77 d.3. 01 2	KNR 0-23 2612- 01	Przyklejenie płyt styrodurowych gr. 14 cm (lambda 0,032) do ścian	m <sup>2</sup>	80,587	0,00	0,00
78 d.3. 01 2	KNR 0-23 2612- 01	Przyklejenie płyt z wełny gr. 14 cm do ścian	m <sup>2</sup>	14,000	0,00	0,00
79 d.3. 02 2	KNR 0-23 2612- 02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm (lambda 0,032) do ościeży	m <sup>2</sup>	6,168	0,00	0,00
80 d.3. wycena indywidualna 2		Dostawa i montaż studni doświetlających wraz z odprowadzeniem wody opadowej w grunt na odległość min 3 m od budynku	kpl.	3,000	0,00	0,00
81 d.3. 0541-02 2	NNRNKB 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	3,864	0,00	0,00
82 d.3. 08 2	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	20,560	0,00	0,00
83 d.3. 06 2	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	105,802	0,00	0,00
84 d.3. 07 2	KNR 0-23 2612- 07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	6,168	0,00	0,00
85 d.3. 01 2	KNR 0-23 0931- 01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	32,435	0,00	0,00
86 d.3. 02 2	KNR 0-23 0931- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	26,267	0,00	0,00
87 d.3. 04 2	KNR 0-23 0931- 04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	6,168	0,00	0,00
88 d.3. 1519-02 2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro-niebieski	m <sup>2</sup>	32,435	0,00	0,00
89 d.3. 0207-02 2	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	50,420	0,00	0,00
90 d.3. kalk. własna 2		Listwa dociskowa folii kubełkowej	m	21,990	0,00	0,00
91 d.3. 01 2	KNR 4-01 0105- 01	Zasypanie wykopów gruntem z dowozu i ubiciem warstwami co 15 cm	m <sup>3</sup>	59,373	0,00	0,00
92 d.3. 03 2	KNR 2-31 0402- 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	0,940	0,00	0,00
93 d.3. 01 2	KNR 2-31 0407- 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	23,490	0,00	0,00
94 d.3. 0101-03 2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa odcinająca - geowłóknina	m <sup>2</sup>	10,995	0,00	0,00
95 d.3. 09 + KNR 2-31 2 0202-10	KNR 2-31 0202- 09 + KNR 2-31 0202-10	Opaska z otoczków - gr. warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	10,995	0,00	0,00
<b>3.3</b>		<b>Ocieplenie elewacji</b>				
96 d.3. 01 3 analogia	KNR 0-23 2611- 01 3 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian	m <sup>2</sup>	285,906	0,00	0,00
97 d.3. 01 3 analogia	KNR 0-23 0931- 01 3 analogia	Gruntowanie/impregnacja powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	285,906	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
98 d.3. 3	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	27,990	0,00	0,00
99 d.3. 3	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm (lambda 0,032) do ścian	m <sup>2</sup>	253,670	0,00	0,00
100 d.3. 3	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt z wełny gr. 14 cm do ścian	m <sup>2</sup>	14,000	0,00	0,00
101 d.3. 3	KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm (lambda 0,032) do ościeży	m <sup>2</sup>	25,829	0,00	0,00
102 d.3. 3	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	1 014,680	0,00	0,00
103 d.3. 3	NNRNKB 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	8,110	0,00	0,00
104 d.3. 3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	105,578	0,00	0,00
105 d.3. 3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	272,855	0,00	0,00
106 d.3. 3	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	25,829	0,00	0,00
107 d.3. 3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	3,649	0,00	0,00
108 d.3. 3	KNR 0-23 0931-01	Nażożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	298,684	0,00	0,00
109 d.3. 3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	272,855	0,00	0,00
110 d.3. 3	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	25,829	0,00	0,00
111 d.3. 3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary	m <sup>2</sup>	252,970	0,00	0,00
112 d.3. 3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro- niebieski <Rx1,5>	m <sup>2</sup>	45,714	0,00	0,00
113 d.3. 3	KNR-W 4-02 0215-04	Wymiana i odsunięcie czyszczaków kanalizacyjnych	szt.	3,000	0,00	0,00
114 d.3. 3	wycena indywidualna	Odmalowanie konstrukcji zadaszzenia	kpl.	1,000	0,00	0,00
115 d.3. 3	wycena indywidualna	Wykonanie loga - "GOK"	kpl.	1,000	0,00	0,00
116 d.3. 3	wycena indywidualna	Wykonanie loga - "Książka"	kpl.	1,000	0,00	0,00
117 d.3. 3	wycena indywidualna	Wykonanie znaków graficznych	kpl.	1,000	0,00	0,00
118 d.3. 3	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m <sup>2</sup>	326,418	0,00	0,00
119 d.3. 3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	1,932	0,00	0,00
Razem dział: ELEWACJE CZĘŚCI WYŻSZEJ						0,00
<b>4</b>	<b>ELEWACJE OD STRONY SAŚIADA</b>					
<b>4.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>					
120 d.4. 1	wycena indywidualna	Demontaż ze ścian wszystkich elementów na czas robót i ich zamontowanie po wykonaniu prac	kpl.	1,000	0,00	0,00
121 d.4. 1	KNR 4-01 0726-02	Odbicie i wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły	m <sup>2</sup>	70,161	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
122	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	14,032	0,00	0,00
1						
<b>4.2</b>		<b>Ocieplenie elewacji</b>				
123	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian	m <sup>2</sup>	233,870	0,00	0,00
d.4.2	analogia					
124	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie/impregnacja powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	233,870	0,00	0,00
d.4.2	analogia					
125	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m	27,500	0,00	0,00
d.4.2						
126	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm (lambda 0,032) do ścian	m <sup>2</sup>	233,870	0,00	0,00
d.4.2						
127	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	935,480	0,00	0,00
d.4.2						
128	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	21,690	0,00	0,00
d.4.2						
129	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	233,870	0,00	0,00
d.4.2						
130	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	233,870	0,00	0,00
d.4.2						
131	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	233,870	0,00	0,00
d.4.2						
132	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary	m <sup>2</sup>	233,870	0,00	0,00
d.4.2						
133	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m <sup>2</sup>	233,870	0,00	0,00
d.4.2						
Razem dział: ELEWACJE OD STRONY SĄSIADA						0,00
<b>5</b>		<b>ELEWACJE ŁĄCZNIKA I PRZY ŁĄCZNIKU - MALOWANIE</b>				
<b>5.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
134	KNR 4-01 0726-02	Odbicie i wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły	m <sup>2</sup>	32,737	0,00	0,00
d.5.1						
135	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	6,547	0,00	0,00
d.5.1						
<b>5.2</b>		<b>Odmalowanie elewacji</b>				
136	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian	m <sup>2</sup>	109,123	0,00	0,00
d.5.2	analogia					
137	KNR 0-23 0931-01	Gruntowanie/impregnacja powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	109,123	0,00	0,00
d.5.2	analogia					
138	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	109,123	0,00	0,00
d.5.2						
139	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	109,123	0,00	0,00
d.5.2						
140	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	109,123	0,00	0,00
d.5.2						
141	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary	m <sup>2</sup>	53,918	0,00	0,00
d.5.2						
142	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro- niebieski	m <sup>2</sup>	55,205	0,00	0,00
d.5.2						
143	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m <sup>2</sup>	111,495	0,00	0,00
d.5.2						
Razem dział: ELEWACJE ŁĄCZNIKA I PRZY ŁĄCZNIKU - MALOWANIE						0,00
<b>6</b>		<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>				
144	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	m	22,060	0,00	0,00
d.6						
145	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV	m <sup>2</sup>	30,128	0,00	0,00
d.6						



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
146	KNR 0-19 0929-d.6 10	Wymiana okien na okna p.poż. EI 30	m <sup>2</sup>	2,025	0,00	0,00
147	KNR 4-01 0705-d.6 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego- uzupełnienie fragmentów ościeży wewnętrznych po wymianie okien	m	54,060	0,00	0,00
148	KNR 2-02 2009-d.6 05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	13,515	0,00	0,00
149	KNR 2-02 1505-d.6 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	13,515	0,00	0,00
150	KNR 2-02 0129-d.6 01 analogia	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	m	22,060	0,00	0,00
Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ						0,00
<b>7</b>		<b>ROBOTY W ZAKRESIE KOTŁOWNI</b>				
151	KNR 4-01 0336-d.7 03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,800	0,00	0,00
152	KNR 4-01 0212-d.7 03	Wycięcie w posadzce betonowej miejsca pod ścianę	m <sup>3</sup>	0,400	0,00	0,00
153	KNR 4-01 0329-d.7 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	1,760	0,00	0,00
154	KNR 4-01 0349-d.7 02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	3,321	0,00	0,00
155	KNR 4-01 0354-d.7 04	Wykucie z muru okna	szt.	1,000	0,00	0,00
156	KNR 4-01 0108-d.7 09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	5,550	0,00	0,00
157	KNR 4-01 0102-d.7 03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	25,920	0,00	0,00
158	KNR 4-01 0106-d.7 01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	0,800	0,00	0,00
159	KNR 4-01 0106-d.7 05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	0,800	0,00	0,00
160	KNR 4-01 0108-d.7 09 0108-10	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	26,720	0,00	0,00
161	KNR 4-01 1214-d.7 02	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	65,931	0,00	0,00
162	KNR 4-01 0304-d.7 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>	1,737	0,00	0,00
163	KNR 2-02 0126-d.7 05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	9,000	0,00	0,00
164	KNR 2-02 0202-d.7 01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	2,496	0,00	0,00
165	KNR 2-02 0290-d.7 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0,200	0,00	0,00
166	NNRNKB 202 d.7 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>	4,160	0,00	0,00
167	NNRNKB 202 d.7 0137-02	(z.I) Ściany budynków j grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	27,520	0,00	0,00
168	NNRNKB 202 d.7 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>	4,160	0,00	0,00
169	KNR 2-02 0603-d.7 09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	17,340	0,00	0,00
170	KNR 2-02 0603-d.7 10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	17,340	0,00	0,00
171	KNR 2-02 1101-d.7 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	7,129	0,00	0,00
172	KNR 2-02 1101-d.7 06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na posadzce piwnicy	m <sup>3</sup>	15,097	0,00	0,00
173	KNR 2-02 1101-d.7 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	3,233	0,00	0,00
174	KNR 2-02 0607-d.7 02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>	18,871	0,00	0,00
175	KNR 2-02 0609-d.7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	18,871	0,00	0,00
176	KNR 2-02 0607-d.7 02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>	18,871	0,00	0,00
177	KNR 2-02 1102-d.7 01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	18,871	0,00	0,00
178	KNR 2-02 1102-d.7 01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro - uzupełnienie posadzki po wykonaniu ściany	m <sup>2</sup>	1,500	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
179	KNR 2-02 1106-d.7 07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	18,871	0,00	0,00
180	KNR 0-12II d.7 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	18,871	0,00	0,00
181	KNR 0-12II d.7 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	17,980	0,00	0,00
182	d.7 wycena indywidualna	Wykonanie w posadzce studzienki schładzającej z odprowadzeniem do kanalizacji	kpl.	1,000	0,00	0,00
183	KNR 2-02 0802-d.7 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	39,886	0,00	0,00
184	KNR 2-02 0902-d.7 01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	7,290	0,00	0,00
185	KNR 0-23 0931-d.7 01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	7,290	0,00	0,00
186	KNR 0-23 0931-d.7 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	7,290	0,00	0,00
187	KNR-W 2-02 d.7 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro-niebieski	m <sup>2</sup>	7,290	0,00	0,00
188	KNR 2-02 2009-d.7 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu	m <sup>2</sup>	56,586	0,00	0,00
189	KNR 2-02 2009-d.7 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu	m <sup>2</sup>	18,871	0,00	0,00
190	KNR 2-02 1505-d.7 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	75,457	0,00	0,00
191	KNR 2-02 1203-d.7 01	Drzwi stalowe p.poż EI30	m <sup>2</sup>	2,000	0,00	0,00
192	KNR 2-02 1203-d.7 01	Drzwi stalowe pełne	m <sup>2</sup>	1,800	0,00	0,00
193	KNR 2-31 0511-d.7 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	11,070	0,00	0,00
194	KNR 2-31 0402-d.7 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0,615	0,00	0,00
195	KNR 2-31 0407-d.7 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	10,250	0,00	0,00
196	d.7 wycena indywidualna	Przebudowa odprowadzenia wody z rury spustowej wraz z wykonaniem wpustu przed drzwiami do kotłowni	kpl.	1,000	0,00	0,00
197	d.7 wycena indywidualna	Roboty w obrębie istniejącej ściany schodów głównych - ewentualne podbicie fundamentu i wykończenie podziemnej części ściany	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE KOTŁOWNI						0,00
<b>8</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE ŁAZIENKI</b>					
198	KNR 4-01 0336-d.8 03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15,000	0,00	0,00
199	KNR 4-01 0329-d.8 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	3,163	0,00	0,00
200	KNR 4-01 0348-d.8 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	8,260	0,00	0,00
201	KNR 4-01 0354-d.8 04	Wykucie z muru drzwi	szt.	2,000	0,00	0,00
202	KNR 4-01 0811-d.8 07	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	6,980	0,00	0,00
203	KNR 4-01 0819-d.8 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	9,240	0,00	0,00
204	KNR 4-01 0108-d.8 09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	4,943	0,00	0,00
205	KNR 4-01 1214-d.8 02	Ręczne zeszkobanie farby ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	6,592	0,00	0,00
206	KNR 4-01 0313-d.8 04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE160 z obmurowaniem ceglami	m	14,500	0,00	0,00
207	KNR AT-12 d.8 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m <sup>2</sup>	16,240	0,00	0,00
208	KNR 0-12II d.8 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	8,142	0,00	0,00
209	KNR 2-02 0802-d.8 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>	2,300	0,00	0,00
210	KNR 2-02 2009-d.8 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m <sup>2</sup>	8,892	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
211	KNR 2-02 2009-d.8 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	15,120	0,00	0,00
212	KNR 0-12II d.8 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	25,200	0,00	0,00
213	KNR 0-12II d.8 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	25,200	0,00	0,00
214	KNR 2-02 1505-d.8 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	8,892	0,00	0,00
215	KNR-W 2-02 d.8 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływające z nawiewem	m <sup>2</sup>	3,600	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE ŁAZIENKI						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>DACHY</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8,0+10,0	m m	18,000	18,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10,7+12,0+4,0	m m	26,700	26,700
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10,61*0,5+12,0*0,33*2+10,61*0,33+12,0*0,1*2 8,9*0,5*2+12,0*0,5+12,0*0,33 4,8*0,5+3,5*0,33+12,0*0,33*2+12,0*0,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,126 18,860 13,875	51,861
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 10,61*12,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127,851	127,851
5 d.1.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 12,0*8,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106,800	106,800
6 d.1.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu poz.4+poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	234,651	234,651
7 d.1.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie zasypek stropowych 12,0*10,6 8,7*12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127,200 104,400	231,600
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie płyt azbestowo cementowych samochodami skrzyniowymi na od-ległość 15 km wraz z utylizacją poz.5*0,015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,602	1,602
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.7*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	46,320	46,320
<b>1.2</b>		<b>Izolacja i pokrycie dachu</b>			
10 d.1.2	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm poz.6/0,8*50%	m m	146,657	146,657
11 d.1.2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie poz.6/0,8*30%	m m	87,994	87,994
12 d.1.2	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian od wewnętrznej strony murków (10,6+12,0*2)*1,25 11,5*1,25+8,8*0,7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,250 26,695	69,945
13 d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69,945	69,945
14 d.1.2	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 12,0*1,2 (10,6+12,0)*0,4 (12,0+8,8*2)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,400 9,040 5,920	29,360
15 d.1.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,360	29,360
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,360	29,360
17 d.1.2	KNR 9-12 0302-01	Izolacje cieplne dachów płaskich płytami z wełny gr. łącznej 25 cm wraz z uło-żeniem paroizolacji	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.6	m <sup>2</sup>	234,651	
				RAZEM	234,651
18	KNR 0-15II d.1.2 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	234,651	
				RAZEM	234,651
19	KNR 0-15II d.1.2 0517-02	Ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	234,651	
				RAZEM	234,651
20	KNR 0-15II d.1.2 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	234,651	
				RAZEM	234,651
21	KNR AT-09 d.1.2 0104-03	Uszczelkja profilowana przy okapie i przy murku	m		
		10,6*2+12,0*2	m	45,200	
				RAZEM	45,200
22	KNR AT-09 d.1.2 0104-03	Wentylacja okapu	m		
		poz.21	m	45,200	
				RAZEM	45,200
23	KNR 2-02 d.1.2 0410-01	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>		
		(10,6+12,0*2+8,8*2)*0,5	m <sup>2</sup>	26,100	
				RAZEM	26,100
24	NNRNKB d.1.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		(10,6+12,0)*0,2	m <sup>2</sup>	4,520	
		(10,6+12,0)*0,25	m <sup>2</sup>	5,650	
		(12,0*2+10,6+8,8*2+12,0)*0,1	m <sup>2</sup>	6,420	
				RAZEM	16,590
25	NNRNKB d.1.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		(10,6+12,0*2+8,8*2)*0,66	m <sup>2</sup>	34,452	
		(12,0*2+10,6+8,8*2+12,0)*0,33	m <sup>2</sup>	21,186	
				RAZEM	55,638
26	KNR 2-02 d.1.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej z elementami dodatkowymi	m		
		poz.2	m	26,700	
				RAZEM	26,700
27	KNR 2-02 d.1.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej z elementami dodatkowymi	m		
		poz.1	m	18,000	
				RAZEM	18,000
<b>1.3</b>		<b>Docieplenie dachu papowego</b>			
28	KNR 0-22 d.1.3 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		4,75*12,0	m <sup>2</sup>	57,000	
				RAZEM	57,000
29	KNR 2-02 d.1.3 0409-03	Montaż krawędziaka ograniczającego przy okapie dachu	m <sup>3</sup>		
		4,75*0,1*0,2	m <sup>3</sup>	0,095	
				RAZEM	0,095
30	KNR 2-02 d.1.3 0410-01	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>		
		4,75*0,25	m <sup>2</sup>	1,188	
		4,75*0,5	m <sup>2</sup>	2,375	
				RAZEM	3,563
31	KNR 2-02 d.1.3 0613-01	Wykonanie izolacji dachu z płyt styropianowych gr. 20 cm na klej	m <sup>2</sup>		
		poz.28	m <sup>2</sup>	57,000	
				RAZEM	57,000
32	KNR 0-23 d.1.3 2613-05	Przymocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych	szt.		
		poz.31*5	szt.	285,000	
				RAZEM	285,000
33		Montaż klinów wyoblenionych	m		
		12,0*2+4,75	m	28,750	
				RAZEM	28,750
34	KNR-W 2-02 d.1.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		poz.33*0,5	m <sup>2</sup>	14,375	
				RAZEM	14,375
35	KNR-W 2-02 d.1.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa samoprzylepna + papa nawierzchniowa)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.31	m <sup>2</sup>	57,000	
				RAZEM	57,000
36	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 0541-01	poz.33*0,1	m <sup>2</sup>	2,875	
				RAZEM	2,875
37	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 0541-02	4,75*0,25	m <sup>2</sup>	1,188	
		4,75*0,66	m <sup>2</sup>	3,135	
				RAZEM	4,323
38	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż podkonstrukcji stalowych pod montaż central wentylacyjnych i agregatu	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>ELEWACJE CZĘŚCI SALI</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
39	wycena indywidualna	Demontaż ze ścian wszystkich elementów na czas robót i ich zamontowanie po wykonaniu prac (w tym rury spoustowe)	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0535-08	(1,0+1,4+1,85+2,7+2,7)*0,25	m <sup>2</sup>	2,413	
		(0,8*2+1,5*2+0,9)*0,25	m <sup>2</sup>	1,375	
		(1,9+2,7+1,41+1,01)*0,25	m <sup>2</sup>	1,755	
		1,4*0,6*2	m <sup>2</sup>	1,680	
		5,2*2*0,33*2	m <sup>2</sup>	6,864	
		3,0*0,33*2+3,3*0,33+10,0*0,5	m <sup>2</sup>	8,069	
				RAZEM	22,156
41	KNR 4-01	Odbicie i wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0726-02	30,41*4,67+4,7*3,05+3,41*2,95*2+3,91*2,95+2,33*3,36		195,832	
		(4,2+5,0)*9,65/2+9,65*2,09/2		54,474	
		19,65*3,95		77,618	
		(1,0*3,75*2)*2		15,000	
		-(2,67*1,58+2,7*1,57+1,81*1,4+1,38*0,97+0,98*0,61+0,75*0,68*2+0,9*1,43)		-15,235	
		-(1,5*2,21)		-3,315	
		-(1,46*0,96+1,46*0,7)		-2,424	
		-(1,01*0,62+1,41*0,98+2,67*1,55+1,58*3,05+1,9*1,57)		-13,949	
		((2,67+1,58*2)+(2,7+1,57*2)+(1,81+1,4*2)+(1,38+0,97*2)+(0,98+0,61*2)+(0,75+0,68*2)*2+(0,9+1,43*2))*0,15		4,467	
		(1,5+2,21*2)*0,25		1,480	
		((1,46+0,96*2)+(1,46+0,7*2))*0,15		0,936	
		((1,01+0,62*2)+(1,41+0,98*2)+(2,67+1,55*2)+(3,5+3,05*2))*0,15		3,149	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.41A*15%	m <sup>2</sup>	318,033	
				<b>47,705</b>	
				RAZEM	47,705
42	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0108-09	poz.41*0,2	m <sup>3</sup>	9,541	
	0108-10				
				RAZEM	9,541
<b>2.2</b>		<b>Ocieplenie elewacji</b>			
43	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.2	2611-01	30,41*4,67+4,7*3,05+3,41*2,95*2+3,91*2,95+2,33*3,36	m <sup>2</sup>	195,832	
	analogia	(4,2+5,0)*9,65/2+9,65*2,09/2	m <sup>2</sup>	54,474	
		19,65*3,95	m <sup>2</sup>	77,618	
		(1,0*3,75*2)*2	m <sup>2</sup>	15,000	
		-(2,67*1,58+2,7*1,57+1,81*1,4+1,38*0,97+0,98*0,61+0,75*0,68*2+0,9*1,43)	m <sup>2</sup>	-15,235	
		-(1,5*2,21)	m <sup>2</sup>	-3,315	
		-(1,46*0,96+1,46*0,7)	m <sup>2</sup>	-2,424	
		-(1,01*0,62+1,41*0,98+2,67*1,55+1,58*3,05+1,9*1,57)	m <sup>2</sup>	-13,949	
		((2,67+1,58*2)+(2,7+1,57*2)+(1,81+1,4*2)+(1,38+0,97*2)+(0,98+0,61*2)+(0,75+0,68*2)*2+(0,9+1,43*2))*0,15	m <sup>2</sup>	4,467	
		(1,5+2,21*2)*0,25	m <sup>2</sup>	1,480	
		((1,46+0,96*2)+(1,46+0,7*2))*0,15	m <sup>2</sup>	0,936	
		((1,01+0,62*2)+(1,41+0,98*2)+(2,67+1,55*2)+(3,5+3,05*2))*0,15	m <sup>2</sup>	3,149	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,25*0,3+10,0*0,3	m <sup>2</sup>	3,975	
				RAZEM	322,008
44	KNR 0-23 d.2.2 0931-01 analogia	Gruntowanie/impregnacja powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	322,008	
				RAZEM	322,008
45	KNR 0-23 d.2.2 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		30,56+3,05*3	m	39,710	
		9,95	m	9,950	
		19,8	m	19,800	
				RAZEM	69,460
46	KNR 2-02 d.2.2 0410-01	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>		
		1,55*0,9*2	m <sup>2</sup>	2,790	
		5,2*2*0,5*2	m <sup>2</sup>	10,400	
		3,0*0,5*2+3,3*0,5	m <sup>2</sup>	4,650	
				RAZEM	17,840
47	KNR 0-23 d.2.2 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm (lambda 0,032) do ścian	m <sup>2</sup>		
		30,56*4,67+4,7*3,05+3,41*2,95*2+3,91*2,95+2,33*3,36	m <sup>2</sup>	196,533	
		(4,2+5,0)*9,95/2+9,95*2,09/2	m <sup>2</sup>	56,168	
		19,80*3,95	m <sup>2</sup>	78,210	
		(1,0*3,75*2)*2	m <sup>2</sup>	15,000	
		-(2,67*1,58+2,7*1,57+1,81*1,4+1,38*0,97+0,98*0,61+0,75*0,68*2+0,9*1,43)	m <sup>2</sup>	-15,235	
		-(1,5*2,21)	m <sup>2</sup>	-3,315	
		-(1,46*0,96+1,46*0,7)	m <sup>2</sup>	-2,424	
		-(1,01*0,62+1,41*0,98+2,67*1,55+1,58*3,05+1,9*1,57)	m <sup>2</sup>	-13,949	
				RAZEM	310,988
48	KNR 0-23 d.2.2 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm (lambda 0,032) do ościeży	m <sup>2</sup>		
		((2,67+1,58*2)+(2,7+1,57*2)+(1,81+1,4*2)+(1,38+0,97*2)+(0,98+0,61*2)+	m <sup>2</sup>	8,934	
		(0,75+0,68*2)*2+(0,9+1,43*2))*0,3	m <sup>2</sup>	1,776	
		(1,5+2,21*2)*0,3	m <sup>2</sup>	1,872	
		((1,46+0,96*2)+(1,46+0,7*2))*0,3	m <sup>2</sup>	6,297	
		((1,01+0,62*2)+(1,41+0,98*2)+(2,67+1,55*2)+(3,5+3,05*2))*0,3	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	18,879
49	KNR 0-23 d.2.2 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		poz.47*4	szt	1 243,952	
				RAZEM	1 243,952
50	NNRNKB d.2.2 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
		(1,0+1,4+1,85+2,7+2,7)*0,4	m <sup>2</sup>	3,860	
		(0,8*2+1,5*2+0,9)*0,4	m <sup>2</sup>	2,200	
		(1,9+2,7+1,41+1,01)*0,4	m <sup>2</sup>	2,808	
				RAZEM	8,868
51	KNR 0-23 d.2.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		((2,67+1,58*2)+(2,7+1,57*2)+(1,81+1,4*2)+(1,38+0,97*2)+(0,98+0,61*2)+	m	29,780	
		(0,75+0,68*2)*2+(0,9+1,43*2))	m	5,920	
		(1,5+2,21*2)	m	6,240	
		((1,46+0,96*2)+(1,46+0,7*2))	m	20,990	
		((1,01+0,62*2)+(1,41+0,98*2)+(2,67+1,55*2)+(3,5+3,05*2))	m	19,430	
		5,0+4,2+3,41*3	m	16,800	
		4,2*2*2	m		
				RAZEM	99,160
52	KNR 0-23 d.2.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.47	m <sup>2</sup>	310,988	
		3,25*0,3+10,0*0,3	m <sup>2</sup>	3,975	
				RAZEM	314,963
53	KNR 0-23 d.2.2 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	18,879	
				RAZEM	18,879
54	NNRNKB d.2.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		1,7*0,1*2	m <sup>2</sup>	0,340	
		5,2*2*0,66*2	m <sup>2</sup>	13,728	
		3,0*0,66*2+3,3*0,66+10,0*0,75	m <sup>2</sup>	13,638	
		2,95*0,5	m <sup>2</sup>	1,475	
		8,9*0,5	m <sup>2</sup>	4,450	
				RAZEM	33,631

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0931-01	poz.52+poz.53	m <sup>2</sup>	333,842	
				RAZEM	333,842
56	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0931-02	poz.52	m <sup>2</sup>	314,963	
				RAZEM	314,963
57	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0931-04	poz.53	m <sup>2</sup>	18,879	
				RAZEM	18,879
58	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1519-02	poz.56+poz.57-poz.59	m <sup>2</sup>	190,790	
				RAZEM	190,790
59	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro- niebieski < Rx1,5>	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1519-02	3,82*0,4*3+4,65*3,25+0,7*4,35*2+10,0*0,2+3,8*0,4*3+4,14*0,4*3+30,4*0,58+2,0*6,45+9,9*0,4+2,95*5*3+0,57*4,0*2+1,0*4,3*2*2+17,45*0,3	m <sup>2</sup>	143,052	
				RAZEM	143,052
60	KNR-W 4-02	Wymiana i odsunięcie czyszczaków kanalizacyjnych	szt.		
d.2.2	0215-04	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
61	KNR-W 2-02	Odmalowanie elementów drewnianych dachu i malowanie podbitki	m <sup>2</sup>		
d.2.2	20203-03	(12,72+9,3+19,9)*0,7	m <sup>2</sup>	29,344	
				RAZEM	29,344
62	Wycena indywidualna	Wykonanie loga - "GOK"	kpl.		
d.2.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	Wycena indywidualna	Wykonanie znaków graficznych	kpl.		
d.2.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1604-03	30,56*4,67+4,7*3,05+3,41*2,95*2+3,91*2,95+2,33*3,36	m <sup>2</sup>	196,533	
		(4,2+5,0)*9,95/2+9,95*2,09/2	m <sup>2</sup>	56,168	
		19,80*3,95	m <sup>2</sup>	78,210	
		(1,0*3,75*2)*2	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	345,911
65	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
d.2.2	1212-25	12,8+9,3+3,0+8,95+4,6*2+3,31+6,0	m	52,560	
				RAZEM	52,560
66	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1212-05	1,38*0,97	m <sup>2</sup>	1,339	
				RAZEM	1,339
<b>3</b>		<b>ELEWACJE CZĘŚCI WYŻSZEJ</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
67	Wycena indywidualna	Demontaż ze ścian wszystkich elementów na czas robót i ich zamontowanie po wykonaniu prac	kpl.		
d.3.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0535-08	(2,05*2+2,25*9+1,35*3+1,57*2+0,9)*0,25	m <sup>2</sup>	8,110	
				RAZEM	8,110
69	KNR 4-01	Odbicie i wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0726-02	3,77*2,71		10,217	
		12,0*5,3+(1,47*4)*1,85		74,478	
		(7,3+8,5)*8,8/2		69,520	
		10,61*7,3		77,453	
		(7,47+8,81)*11,64/2		94,750	
		-(1,4*1,4+2,03*1,51*2+2,23*1,58*3+2,23*2,19*6+2,44*1,42+1,98*1,38)		-54,160	
		-(1,85*2,48)		-4,588	
		((1,4+1,4*2)+(2,03+1,51*2)*2+(2,23+1,058*2)*3+(2,23+2,19*2)*6+(2,44+1,42*2)+(1,98+1,38*2))*0,15		11,553	
		((1,85+2,48*2))*0,22		1,498	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (obliczenia pomocnicze) poz.69A*30%<przyjęto>	m <sup>2</sup>	===== 280,721 84,216	
				RAZEM	84,216
70 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.69*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 16,843	
				RAZEM	16,843
<b>3.2</b>		<b>Część cokołowa i podziemna</b>			
71 d.3.2	wycena indywidualna	Rozebranie utwardzeń przy budynku oraz rozebranie studni doświetlających oraz odtworzenie utwardzeń po wykonaniu robót 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (10,35+11,64)*1,8*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 59,373	
				RAZEM	59,373
73 d.3.2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych poniżej poziomu gruntu - z usunięciem zmuszających spoin (10,35+11,64)*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,980	
				RAZEM	43,980
74 d.3.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian 2,0*0,85+1,5*0,9/2+3,17*2,0+2,5*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,215	
				RAZEM	11,215
75 d.3.2	KNR 0-23 0931-01 analogia	Impregnacja powierzchni ścian preparatem odgrzybieniomym poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,980	
				RAZEM	43,980
76 d.3.2	KNR BC-02 0301-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych poz.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,980	
				RAZEM	43,980
77 d.3.2	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styrodurewych gr. 14 cm (lambda 0,032) do ścian (10,35+11,64)*2,5 (6,0*2,2+3,77*1,5)*2,5 -(1,35*0,75*3+0,9*0,8+1,57*0,8*3) -poz.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,975 47,138 -7,526 -14,000	
				RAZEM	80,587
78 d.3.2	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt z wełny gr. 14 cm do ścian 7,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,000	
				RAZEM	14,000
79 d.3.2	KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm (lambda 0,032) do ościeży ((1,35+0,75*2)*3+(0,9+0,8*2)+(1,57+0,8*2)*3)*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,168	
				RAZEM	6,168
80 d.3.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż studni doświetlających wraz z odprowadzeniem wody opadowej w grunt na odległość min 3 m od budynku 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
81 d.3.2	NNRNKB 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej (1,35*3+0,9+1,57*3)*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,864	
				RAZEM	3,864
82 d.3.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ((1,35+0,75*2)*3+(0,9+0,8*2)+(1,57+0,8*2)*3)	m m	 20,560	
				RAZEM	20,560
83 d.3.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.77 poz.78 2,0*0,85+1,5*0,9/2+3,17*2,0+2,5*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,587 14,000 11,215	
				RAZEM	105,802
84 d.3.2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,168	
				RAZEM	6,168

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.3.2	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej  10,5*0,5+11,64*0,2+6,0*2,5 -(1,35*0,75*3+0,9*0,8+1,57*0,8*3) poz.84 2,0*0,85+1,5*0,9/2+3,17*2,0+2,5*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22,578 -7,526 6,168 11,215	
				RAZEM	32,435
86 d.3.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome  10,5*0,5+11,64*0,2+6,0*2,5 -(1,35*0,75*3+0,9*0,8+1,57*0,8*3) 2,0*0,85+1,5*0,9/2+3,17*2,0+2,5*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22,578 -7,526 11,215	
				RAZEM	26,267
87 d.3.2	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,168	
				RAZEM	6,168
88 d.3.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro-niebieski  poz.86+poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32,435	
				RAZEM	32,435
89 d.3.2	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni  10,5*2,25+11,65*2,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50,420	
				RAZEM	50,420
90 d.3.2	kalk. własna	Listwa dociskowa folii kubełkowej  10,35+11,64	m  m	  21,990	
				RAZEM	21,990
91 d.3.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów gruntem z dowozu i ubiciem warstwami co 15 cm  poz.72	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  59,373	
				RAZEM	59,373
92 d.3.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  (10,35+0,5+11,64+0,5*2)*0,2*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,940	
				RAZEM	0,940
93 d.3.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (10,35+0,5+11,64+0,5*2)	m  m	  23,490	
				RAZEM	23,490
94 d.3.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa odcinająca - geowłóknina  (10,35+11,64)*0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,995	
				RAZEM	10,995
95 d.3.2	KNR 2-31 0202-09 + KNR 2-31 0202-10	Opaska z otoczków - gr. warstwy 10 cm  poz.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,995	
				RAZEM	10,995
<b>3.3</b>		<b>Ocieplenie elewacji</b>			
96 d.3.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian  3,77*2,71 12,0*5,3+(1,47*4)*1,85 (7,3+8,5)*8,8/2 10,61*7,3 (7,47+8,81)*11,64/2 -(1,4*1,4+2,03*1,51*2+2,23*1,58*3+2,23*2,19*6+2,44*1,42+1,98*1,38) -(1,85*2,48) ((1,4+1,4*2)+(2,03+1,51*2)*2+(2,23+1,058*2)*3+(2,23+2,19*2)*6+(2,44+1,42*2)+(1,98+1,38*2))*0,15 ((1,85+2,48*2))*0,22 (3,11*1,3)+(1,3*2+3,11)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,217 74,478 69,520 77,453 94,750 -54,160 -4,588 11,553  1,498 5,185	
				RAZEM	285,906
97 d.3.3	KNR 0-23 0931-01 analogia	Gruntowanie/impregnacja powierzchni ścian  poz.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  285,906	
				RAZEM	285,906
98 d.3.3	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej  6,0+10,35+11,64	m  m	  27,990	
				RAZEM	27,990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.3.3	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm (lambda 0,032) do ścian 3,77*2,71 12,0*5,3+(1,47*4)*1,85 (7,3+8,5)*8,8/2 10,61*7,3 (7,47+8,81)*11,64/2 -(1,4*1,4+2,03*1,51*2+2,23*1,58*3+2,23*2,19*6+2,44*1,42+1,98*1,38) -(1,85*2,48) -poz.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,217 74,478 69,520 77,453 94,750 -54,160 -4,588 -14,000	
				RAZEM	253,670
100 d.3.3	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt z wełny gr. 14 cm do ścian 7,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,000	
				RAZEM	14,000
101 d.3.3	KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm (lambda 0,032) do ościeży ((1,4+1,4*2)+(2,03+1,51*2)*2+(2,23+1,058*2)*3+(2,23+2,19*2)*6+(2,44+1,42*2)+(1,98+1,38*2))*0,3 ((1,85+2,48*2))*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,105 2,724	
				RAZEM	25,829
102 d.3.3	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.99*4	szt szt	 1 014,680	
				RAZEM	1 014,680
103 d.3.3	NNRNKB 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej (2,05*2+2,25*9+1,35*3+1,57*2+0,9)*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,110	
				RAZEM	8,110
104 d.3.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ((1,4+1,4*2)+(2,03+1,51*2)*2+(2,23+1,058*2)*3+(2,23+2,19*2)*6+(2,44+1,42*2)+(1,98+1,38*2)) ((1,85+2,48*2)) 5,7+7,5+8,55	m m m	 77,018 6,810 21,750	
				RAZEM	105,578
105 d.3.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.99 poz.100 (3,11*1,3)+(1,3*2+3,11)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 253,670 14,000 5,185	
				RAZEM	272,855
106 d.3.3	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.101	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,829	
				RAZEM	25,829
107 d.3.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 3,11*0,25 3,11*0,1 1,6*1,6<komin>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,778 0,311 2,560	
				RAZEM	3,649
108 d.3.3	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.105+poz.106	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 298,684	
				RAZEM	298,684
109 d.3.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 272,855	
				RAZEM	272,855
110 d.3.3	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm poz.106	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,829	
				RAZEM	25,829
111 d.3.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary poz.109+poz.110-poz.112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 252,970	
				RAZEM	252,970
112 d.3.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro- niebieski < Rx1,5> (1,47*4)*1,85 2,7*0,4*3+2,6*0,4*3+7,92*2,6+6,57*0,4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,878 34,836	
				RAZEM	45,714
113 d.3.3	KNR-W 4-02 0215-04	Wymiana i odsunięcie czyszczaków kanalizacyjnych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	d.3.3 wycena indywidualna	Odmalowanie konstrukcji zadaszania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115	d.3.3 wycena indywidualna	Wykonanie loga - "GOK"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
116	d.3.3 wycena indywidualna	Wykonanie loga - "Książka"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117	d.3.3 wycena indywidualna	Wykonanie znaków graficznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118	KNR 2-02 d.3.3 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m 3,77*2,71 12,0*5,3+(1,47*4)*1,85 (7,3+8,5)*8,8/2 10,61*7,3 (7,47+8,81)*11,64/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,217 74,478 69,520 77,453 94,750	
				RAZEM	326,418
119	KNR 4-01 d.3.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,38*1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,932	
				RAZEM	1,932
<b>4</b>		<b>ELEWACJE OD STRONY SĄSIADA</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
120	d.4.1 wycena indywidualna	Demontaż ze ścian wszystkich elementów na czas robót i ich zamontowanie po wykonaniu prac	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
121	KNR 4-01 d.4.1 0726-02	Odbicie i wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły 233,87 A (obliczenia pomocnicze) poz.121A*30%<przyjęto>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233,870 =====	
				233,870 <b>70,161</b>	
				RAZEM	70,161
122	KNR 4-01 d.4.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.121*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14,032	
				RAZEM	14,032
<b>4.2</b>		<b>Ocieplenie elewacji</b>			
123	KNR 0-23 d.4.2 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian 233,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233,870	
				RAZEM	233,870
124	KNR 0-23 d.4.2 0931-01 analogia	Gruntowanie/impregnacja powierzchni ścian poz.123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233,870	
				RAZEM	233,870
125	KNR 0-23 d.4.2 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 26,0+1,5	m m	 27,500	
				RAZEM	27,500
126	KNR 0-23 d.4.2 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm (lambda 0,032) do ścian 233,87<przedm.A_CAD>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233,870	
				RAZEM	233,870
127	KNR 0-23 d.4.2 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.126*4	szt szt	 935,480	
				RAZEM	935,480
128	KNR 0-23 d.4.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4,67*2+3,65+8,7	m m	 21,690	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNR 0-23 d.4.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.126	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233,870	21,690 233,870
130	KNR 0-23 d.4.2 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233,870	233,870
131	KNR 0-23 d.4.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233,870	233,870
132	KNR-W 2-02 d.4.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary poz.131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233,870	233,870
133	KNR 2-02 d.4.2 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m 233,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233,870	233,870
<b>5</b>		<b>ELEWACJE ŁĄCZNIKA I PRZY ŁĄCZNIKU - MALOWANIE</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
134	KNR 4-01 d.5.1 0726-02	Odbicie i wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły 5,14*4,02 72,3<przedm.A_CAD> 4,02*4,02 A (obliczenia pomocnicze) poz.134A*30%<przyjęto>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,663 72,300 16,160 ===== 109,123 <b>32,737</b>	     <b>32,737</b>
				RAZEM	32,737
135	KNR 4-01 d.5.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.134*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6,547	 6,547
				RAZEM	6,547
<b>5.2</b>		<b>Odmalowanie elewacji</b>			
136	KNR 0-23 d.5.2 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian 5,14*4,02 72,3<przedm.A_CAD> 4,02*4,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,663 72,300 16,160	   109,123
				RAZEM	109,123
137	KNR 0-23 d.5.2 0931-01 analogia	Gruntowanie/impregnacja powierzchni ścian poz.136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,123	 109,123
				RAZEM	109,123
138	KNR 0-23 d.5.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,123	 109,123
				RAZEM	109,123
139	KNR 0-23 d.5.2 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.138	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,123	 109,123
				RAZEM	109,123
140	KNR 0-23 d.5.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.139	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,123	 109,123
				RAZEM	109,123
141	KNR-W 2-02 d.5.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor jasno szary poz.138-poz.142	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,918	 53,918
				RAZEM	53,918
142	KNR-W 2-02 d.5.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro- niebieski 5,14*4,02+4,02*4,02+9,83*1,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55,205	 55,205
				RAZEM	55,205
143	KNR 2-02 d.5.2 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m 9,75*4,02 72,3<przedm.A_CAD>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39,195 72,300	  111,495
				RAZEM	111,495
<b>6</b>		<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	KNR 4-01 d.6 0354-11	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych 2,25*3+2,3*3 1,57*3+1,35*2+1,0	m m m	 13,650 8,410	
				RAZEM	22,060
145	KNR 0-19 d.6 0929-10	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV 2,23*1,58*3+2,28*2,19*3 1,57*0,8*3+0,9*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,550 4,578	
				RAZEM	30,128
146	KNR 0-19 d.6 0929-10	Wymiana okien na okna p.poż. EI 30 1,35*0,75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,025	
				RAZEM	2,025
147	KNR 4-01 d.6 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego- uzupełnienie fragmentów ościeży wewnętrznych po wymianie okien (2,23+1,58*2)*3+(2,28+2,19*2)*3+(1,57+0,8*2)*3+(1,35+0,75*2)*2+0,9*3)	m m	 54,060	
				RAZEM	54,060
148	KNR 2-02 d.6 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie pasach ściennych na podłożu betonowym poz.147*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,515	
				RAZEM	13,515
149	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.148	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,515	
				RAZEM	13,515
150	KNR 2-02 d.6 0129-01 analogia	Obsadzenie parapetów wewnętrznych poz.144	m m	 22,060	
				RAZEM	22,060
<b>7</b>		<b>ROBOTY W ZAKRESIE KOTŁOWNI</b>			
151	KNR 4-01 d.7 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,6*3	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
152	KNR 4-01 d.7 0212-03	Wycięcie w posadzce betonowej miejsca pod ścianę 5,0*0,4*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,400	
				RAZEM	0,400
153	KNR 4-01 d.7 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,1*0,5 1,1*1,5*0,43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,050 0,710	
				RAZEM	1,760
154	KNR 4-01 d.7 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,04*0,37*2*2,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,321	
				RAZEM	3,321
155	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru okna 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
156	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.151*0,12*0,12 poz.152 poz.153 poz.154	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,069 0,400 1,760 3,321	
				RAZEM	5,550
157	KNR 4-01 d.7 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 5,4*3,0*1,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 25,920	
				RAZEM	25,920
158	KNR 4-01 d.7 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 5,0*0,4*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800
159	KNR 4-01 d.7 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi poz.158	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800
160	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.157+poz.158	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161	KNR 4-01 d.7 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian i sufitów  (5,7*2+3,35*2)*2,6 5,65*3,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  47,060 18,871	26,720
162	KNR 4-01 d.7 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,09*1,93*0,74 1,5*0,15*0,43 0,8*0,12*2*0,43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM  1,557 0,097 0,083	65,931
163	KNR 2-02 d.7 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,5*3*2	m  m	RAZEM  9,000	9,000
164	KNR 2-02 d.7 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 5,0*0,6*0,4 5,4*0,6*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM  1,200 1,296	2,496
165	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  poz.164*80/1000	t  t	RAZEM  0,200	0,200
166	NNRNKB d.7 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej  5,0*0,4 5,4*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  2,000 2,160	4,160
167	NNRNKB d.7 202 0137-02	(z.I) Ściany budynków j grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 5,0*3,56 5,4*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  17,800 9,720	27,520
168	NNRNKB d.7 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach fundamentowych z papy grzewalnej 5,0*0,4 5,4*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  2,000 2,160	4,160
169	KNR 2-02 d.7 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 5,0*1,2 5,4*1,6+5,4*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  6,000 11,340	17,340
170	KNR 2-02 d.7 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.169	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  17,340	17,340
171	KNR 2-02 d.7 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  3,55*2,3*0,2+2,0*2,29*1,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  7,129	7,129
172	KNR 2-02 d.7 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na posadzce piwnicy  5,65*3,34*0,8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	RAZEM  15,097	15,097
173	KNR 2-02 d.7 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  5,65*3,34*0,1 (3,55*2,3+2,3*2,3)*0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM  1,887 1,346	3,233
174	KNR 2-02 d.7 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej  5,65*3,34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  18,871	18,871
175	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.174	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  18,871	18,871
176	KNR 2-02 d.7 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poz.175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  18,871	18,871
177	KNR 2-02 d.7 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	RAZEM	18,871

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.176	m <sup>2</sup>	18,871	
				RAZEM	18,871
178	KNR 2-02 d.7 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro - uzupełnienie posadzki po wykonaniu ściany	m <sup>2</sup>		
		5,0*0,3	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
179	KNR 2-02 d.7 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.177	m <sup>2</sup>	18,871	
				RAZEM	18,871
180	KNR 0-12II d.7 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		poz.177	m <sup>2</sup>	18,871	
				RAZEM	18,871
181	KNR 0-12II d.7 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		5,65*2+3,34*2	m	17,980	
				RAZEM	17,980
182	d.7 wycena indywidualna	Wykonanie w posadzce studzienki schładzającej z odprowadzeniem do kanalizacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
183	KNR 2-02 d.7 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		5,0*3,56+5,0*2,6	m <sup>2</sup>	30,800	
		1,09*1,93*2	m <sup>2</sup>	4,207	
		(2,1*2+1,0)*0,5	m <sup>2</sup>	2,600	
		(1,1+2,1*2)*0,43	m <sup>2</sup>	2,279	
				RAZEM	39,886
184	KNR 2-02 d.7 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		5,4*(0,2+0,25+0,9)	m <sup>2</sup>	7,290	
				RAZEM	7,290
185	KNR 0-23 d.7 0931-01	Nażołenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		poz.184	m <sup>2</sup>	7,290	
				RAZEM	7,290
186	KNR 0-23 d.7 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.184	m <sup>2</sup>	7,290	
				RAZEM	7,290
187	KNR-W 2-02 d.7 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolor szaro- niebieski	m <sup>2</sup>		
		poz.184	m <sup>2</sup>	7,290	
				RAZEM	7,290
188	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu	m <sup>2</sup>		
		poz.183	m <sup>2</sup>	39,886	
		3,34*2,5*2	m <sup>2</sup>	16,700	
				RAZEM	56,586
189	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu	m <sup>2</sup>		
		5,65*3,34	m <sup>2</sup>	18,871	
				RAZEM	18,871
190	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.188+poz.189	m <sup>2</sup>	75,457	
				RAZEM	75,457
191	KNR 2-02 d.7 1203-01	Drzwi stalowe p.poz EI30	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
192	KNR 2-02 d.7 1203-01	Drzwi stalowe pełne	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
193	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		5,4*2,05	m <sup>2</sup>	11,070	
				RAZEM	11,070
194	KNR 2-31 d.7 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		2,05*0,2*0,3*5	m <sup>3</sup>	0,615	
				RAZEM	0,615



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195	KNR 2-31 d.7 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm 2,05*5	m m	10,250	
				RAZEM	10,250
196	wycena indywidualna	Przebudowa odprowadzenia wody z rury spustowej wraz z wykonaniem wpustu przed drzwiami do kotłowni 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
197	wycena indywidualna	Roboty w obrębie istniejącej ściany schodów głównych - ewentualne podbicie fundamentu i wykończenie podziemnej części ściany 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>8</b>		<b>ROBOTY W ZAKRESIE ŁAZIENKI</b>			
198	KNR 4-01 d.8 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,0*5	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
199	KNR 4-01 d.8 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,3*2,5*0,55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,163	
				RAZEM	3,163
200	KNR 4-01 d.8 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,55*2,8+0,4*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,260	
				RAZEM	8,260
201	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru drzwi 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
202	KNR 4-01 d.8 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 3,5*1,13+2,42*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,980	
				RAZEM	6,980
203	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,3+2,0)*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,240	
				RAZEM	9,240
204	KNR 4-01 d.8 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.198*0,12*0,12 poz.199 poz.200*0,15 poz.202*0,02 poz.203*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,216 3,163 1,239 0,140 0,185	
				RAZEM	4,943
205	KNR 4-01 d.8 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby ze ścian i sufitów 2,3*1,22 3,35*1,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,806 3,786	
				RAZEM	6,592
206	KNR 4-01 d.8 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE160 z obmurowaniem ceglami 5*2,9	m m	14,500	
				RAZEM	14,500
207	KNR AT-12 d.8 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (0,4+2,5+0,2*2+2,5)*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,240	
				RAZEM	16,240
208	KNR 0-12II d.8 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3,35*1,13+0,9*0,12 2,3*1,8+0,9*0,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,894 4,248	
				RAZEM	8,142
209	KNR 2-02 d.8 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach 2,3*(0,6+0,2*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,300	
				RAZEM	2,300
210	KNR 2-02 d.8 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach poz.209 2,3*1,22 3,35*1,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,300 2,806 3,786	
				RAZEM	8,892

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach (2,5+2,5+0,2*2)*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,120	 15,120
				RAZEM	15,120
212 d.8	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2,3*2+1,8*2+0,4*2)*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
213 d.8	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną poz.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
214 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem poz.210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,892	 8,892
				RAZEM	8,892
215 d.8	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe z nawiewem 0,9*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	6 565,6501	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	1,1834		1,1834	0,00	0,00	
2.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	1,2675		1,2675	0,00	0,00	
3.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B10	m <sup>3</sup>	3,3300		3,3300	0,00	0,00	
4.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B20	m <sup>3</sup>	2,5334		2,5334	0,00	0,00	
5.	blacha dachówkowa LPA gr. 0.5 mm pokryta poliestrem	m <sup>2</sup>	262,8091		262,8091	0,00	0,00	
6.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	169,1840		169,1840	0,00	0,00	
7.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	178,6400		178,6400	0,00	0,00	
8.	blachowkręty 3,5 x 35 mm	szt.	519,6800		519,6800	0,00	0,00	
9.	bloczki betonowe 38x25x14 cm	szt.	522,8800		522,8800	0,00	0,00	
10.	cegła budowlana pełna	szt.	762,1640		762,1640	0,00	0,00	
11.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	182,4566		182,4566	0,00	0,00	
12.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	1,1624		1,1624	0,00	0,00	
13.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	1,0710		1,0710	0,00	0,00	
14.	czyszczak kanalizacyjny kompletny	szt	9,0000		9,0000	0,00	0,00	
15.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	2,4670		2,4670	0,00	0,00	
16.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	5,8763		5,8763	0,00	0,00	
17.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	9,1592		9,1592	0,00	0,00	
18.	Drzwi stalowe p.poż EI30	m <sup>2</sup>	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
19.	Drzwi stalowe pełne	m <sup>2</sup>	1,8000		1,8000	0,00	0,00	
20.	Drzwi wewnętrzne płycinowe z nawiewem	m <sup>2</sup>	3,6000		3,6000	0,00	0,00	
21.	dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca	kg	156,1290		156,1290	0,00	0,00	
22.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	3 321,8765		3 321,8765	0,00	0,00	
23.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	15,1260		15,1260	0,00	0,00	
24.	farba do drewna	dm <sup>3</sup>	11,4442		11,4442	0,00	0,00	
25.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	27,0105		27,0105	0,00	0,00	
26.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2,9850		2,9850	0,00	0,00	
27.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2,8273		2,8273	0,00	0,00	
28.	farba silikonowa kolor jasno szary	dm <sup>3</sup>	266,3178		266,3178	0,00	0,00	
29.	farba silikonowa kolor szaro- niebieski	dm <sup>3</sup>	99,2936		99,2936	0,00	0,00	
30.	folia kubełkowa	m <sup>2</sup>	55,4620		55,4620	0,00	0,00	
31.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	49,0646		49,0646	0,00	0,00	
32.	folie paroizolacyjne	m <sup>2</sup>	258,1161		258,1161	0,00	0,00	
33.	gaz propan-butan	kg	31,0325		31,0325	0,00	0,00	
34.	geowłóknina	m <sup>2</sup>	11,8196		11,8196	0,00	0,00	
35.	gips budowlany szpachlowy	t	0,3756		0,3756	0,00	0,00	
36.	gips szpachlowy	kg	86,8469		86,8469	0,00	0,00	
37.	grunt/ impregnat do tynków zewnętrznych	kg	285,2721		285,2721	0,00	0,00	
38.	grzebień wentylacyjny okapu	m	92,2080		92,2080	0,00	0,00	
39.	gwoździe budowlane okrągłe gołe'	kg	73,1343		73,1343	0,00	0,00	
40.	gwoździe śrubowe do drewna	szt.	461,0400		461,0400	0,00	0,00	
41.	haki do muru	kg	12,2123		12,2123	0,00	0,00	
42.	kątownik aluminiowy ochronny	m	290,4579		290,4579	0,00	0,00	
43.	kłamry ciesielskie	kg	1 003,1316		1 003,1316	0,00	0,00	
44.	klej do płyt z wełny	dm <sup>3</sup>	8,5500		8,5500	0,00	0,00	
45.	kołki rozporowe z wkrętami	szt	896,5270		896,5270	0,00	0,00	
46.	kostka brukowa 6 cm szara	m <sup>2</sup>	11,3468		11,3468	0,00	0,00	
47.	kotwy stalowe	szt.	159,1574		159,1574	0,00	0,00	
48.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone gr. 28-45 mm kl.II	m <sup>3</sup>	1,4079		1,4079	0,00	0,00	
49.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	0,0988		0,0988	0,00	0,00	
50.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	320,7400		320,7400	0,00	0,00	
51.	lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)	dm <sup>3</sup>	1,1733		1,1733	0,00	0,00	
52.	lepik asfaltowy	kg	91,2000		91,2000	0,00	0,00	
53.	listwa cokołowa	m	131,1975		131,1975	0,00	0,00	
54.	listwa dociskowa folii kubełkowej	m	23,0895		23,0895	0,00	0,00	
55.	łaty iglaste 50x45 mm	m <sup>3</sup>	1,6426		1,6426	0,00	0,00	
56.	łaty iglaste 75x22 mm	m <sup>3</sup>	0,5162		0,5162	0,00	0,00	
57.	łączniki mechaniczne	szt.	296,4000		296,4000	0,00	0,00	
58.	masa asfaltowa	kg	1,4260		1,4260	0,00	0,00	
59.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m <sup>2</sup>	5,0885		5,0885	0,00	0,00	
60.	membrana dachowa	m <sup>2</sup>	305,0463		305,0463	0,00	0,00	
61.	mieszanka betonowa	m <sup>3</sup>	1,6172		1,6172	0,00	0,00	
62.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	121,5383		121,5383	0,00	0,00	
63.	nadproża prefabrykowane	m	9,1800		9,1800	0,00	0,00	
64.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	34,4148		34,4148	0,00	0,00	
65.	Okna p.poż EI30	m <sup>2</sup>	2,0250		2,0250	0,00	0,00	
66.	Okna PCV	m <sup>2</sup>	30,1280		30,1280	0,00	0,00	
67.	otoczaki	m <sup>3</sup>	1,1545		1,1545	0,00	0,00	
68.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m <sup>2</sup>	83,0875		83,0875	0,00	0,00	
69.	papa termozgrzewalna samoprzylepna	m <sup>2</sup>	65,5500		65,5500	0,00	0,00	
70.	papier ścierny w arkuszach	ark.	64,2040		64,2040	0,00	0,00	
71.	parapety wewnętrzne	m	22,0600		22,0600	0,00	0,00	
72.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	9,0028		9,0028	0,00	0,00	NieLiczKz

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
73.	piasek	m <sup>3</sup>	92,6460		92,6460	0,00	0,00	
74.	plyta OSB	m <sup>2</sup>	52,2533		52,2533	0,00	0,00	
75.	plytki ceramiczne i terakotowe	m <sup>2</sup>	25,7040		25,7040	0,00	0,00	
76.	plytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	30,3851		30,3851	0,00	0,00	
77.	plyty gipsowo-kartonowe woda-ogieńgr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	66,9088		66,9088	0,00	0,00	
78.	plyty komunikacyjne długie	m <sup>2</sup>	0,4071		0,4071	0,00	0,00	
79.	plyty komunikacyjne krótkie	m <sup>2</sup>	0,2035		0,2035	0,00	0,00	
80.	plyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	15,6725		15,6725	0,00	0,00	
81.	plyty styrodurkowe lambda 0,032	m <sup>3</sup>	11,8463		11,8463	0,00	0,00	
82.	plyty styropianowe (lambda 0,032)	m <sup>3</sup>	122,2004		122,2004	0,00	0,00	
83.	plyty styropianowe dachowej gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	59,8500		59,8500	0,00	0,00	
84.	plyty styropianowe posadzkowe gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	19,8146		19,8146	0,00	0,00	
85.	plyty z wełny gr. 14 cm	m <sup>3</sup>	4,1160		4,1160	0,00	0,00	
86.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	17,0520		17,0520	0,00	0,00	
87.	plyty z wełny mineralnej 10 cm	m <sup>2</sup>	246,3836		246,3836	0,00	0,00	
88.	plyty z wełny mineralnej 15 cm	m <sup>2</sup>	246,3836		246,3836	0,00	0,00	
89.	podkładowa masa tynkarska	kg	313,3812		313,3812	0,00	0,00	
90.	polimerowo-asfaltowa papa grzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m <sup>2</sup>	9,5680		9,5680	0,00	0,00	
91.	preparat odgrzybienny	kg	13,1940		13,1940	0,00	0,00	
92.	pręty żebrowane	t	0,2004		0,2004	0,00	0,00	
93.	profile stalowe C75	m	33,7792		33,7792	0,00	0,00	
94.	profile stalowe U75	m	13,6416		13,6416	0,00	0,00	
95.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6,0690		6,0690	0,00	0,00	
96.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	23,7125		23,7125	0,00	0,00	
97.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	13,8720		13,8720	0,00	0,00	
98.	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej z elementami dodatkowymi	m	18,0000		18,0000	0,00	0,00	
99.	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej z elementami dodatkowymi	m	26,7000		26,7000	0,00	0,00	
100.	siatka posadzkowa	m <sup>2</sup>	19,2484		19,2484	0,00	0,00	
101.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	1 339,5326		1 339,5326	0,00	0,00	
102.	silikon	dm <sup>3</sup>	1,6077		1,6077	0,00	0,00	
103.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,9747		0,9747	0,00	0,00	
104.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	3 149,0748		3 149,0748	0,00	0,00	
105.	szpilki do geowłókniny	szt.	1,0335		1,0335	0,00	0,00	
106.	taśma uszczelniająca LNG	m	21,5992		21,5992	0,00	0,00	
107.	taśma zbrojąca LNG	m	56,8400		56,8400	0,00	0,00	
108.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	5,9400		5,9400	0,00	0,00	
109.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	53,4000		53,4000	0,00	0,00	
110.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych i siatki	kg	699,4500		699,4500	0,00	0,00	
111.	utylicacja materiałów -ziemia	m <sup>3</sup>	26,7200		26,7200	0,00	0,00	
112.	utylicacja materiałów z rozbiórki - gruz	m <sup>3</sup>	57,4560		57,4560	0,00	0,00	
113.	utylicacja materiałów z rozbiórki - odpady zmieszane	m <sup>3</sup>	46,3200		46,3200	0,00	0,00	
114.	utylicacja płyt azbestowo-cementowych	m <sup>3</sup>	1,6020		1,6020	0,00	0,00	
115.	wapno suchogaszone	kg	59,9265		59,9265	0,00	0,00	
116.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	1 383,6824		1 383,6824	0,00	0,00	
117.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	1 566,6167		1 566,6167	0,00	0,00	
118.	wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm	szt.	1 839,6638		1 839,6638	0,00	0,00	
119.	woda	m <sup>3</sup>	12,6573		12,6573	0,00	0,00	
120.	zaprawa	m <sup>3</sup>	4,1122		4,1122	0,00	0,00	
121.	zaprawa klejąca	kg	405,2320		405,2320	0,00	0,00	
122.	zaprawa klejowa do płyt styropianowych i siatki	kg	10 320,1912		10 320,1912	0,00	0,00	
123.	zaprawa spoinująca	kg	28,0828		28,0828	0,00	0,00	
124.	zaprawa wapienna m. 4	m <sup>3</sup>	0,1385		0,1385	0,00	0,00	
125.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
						<b>RAZEM</b>		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	2,2707	0,00	0,00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	11,1500	0,00	0,00
3.	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,0759	0,00	0,00
4.	gietarka do prętów	m-g	0,9600	0,00	0,00
5.	mieszarka do zapraw	m-g	0,4519	0,00	0,00
6.	nożyce do prętów	m-g	1,1600	0,00	0,00
7.	piła do cięcia kostki	m-g	0,2768	0,00	0,00
8.	prościarka do prętów	m-g	0,8600	0,00	0,00
9.	rusztowanie rurowe	m-g	180,1318	0,00	0,00
10.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	132,0980	0,00	0,00
11.	środek transportowy	m-g	44,7243	0,00	0,00
12.	wibrator powierzchniowy	m-g	1,4391	0,00	0,00
13.	wyciąg	m-g	56,0838	0,00	0,00
14.	żuraw okienny	m-g	28,8484	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł