

Kraków, dn. 31.08.2023 r.

L.dz.DZP-291-3728-928/2023

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Budowa Uniwersyteckiego Ośrodka Animaloterapii w Rzęsce przy ul. Krakowskiej 11 w Krakowie, działka nr 469/39 obręb 0018 Rzęska”**, nr zamówienia: **DZP-291-3728/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje kolejną część pytań/wniosków w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami. Treść pozostałych pytań/wniosków wraz z odpowiedziami zamawiający udostępni w późniejszym terminie.



Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	Prosimy o podanie wytycznych do wykonania fundamentu betonowego dla odbojnic w ujeżdżalni. Czy fundament ma być posadowiony na chudym betonie? Czy fundament ma być zbrojony ?	Fundament odbojnic należy wykonać jako betonowy, posadowiony na podbudowie z kruszywa (zgodnie z rys. A-16). Fundament należy wykonać jako betonowy, nie żelbetowy, co oznacza że nie jest wymagane jego zbrojenie.
2	W opisie architektonicznym jest zapis ze słupy żelbetowe należy obudować cegłą klinkierową produkowaną ręcznie i spoinowaną na głęboką spoinę. Rodzaj i kolorystykę cegły należy przedstawić zamawiającemu do zatwierdzenia przed zabudowaniem . Obudowę słupów wykonać do poziomu stropu. W przedmiarze nie została uwzględniona taka pozycja. Na żadnych rysunku nie pokazano takiego szczegółu. Prosimy o informację czy należy taką obudowę wycenić ? Jeśli tak proszę o wskazanie, które słupy należy obudować	Obudowę z cegły grubości 12 cm należy wykonać na parterze w całości na słupach w osiach 12/C, 12/D i 12/E oraz częściowo na słupach 13/C, 13/D i 13/E. Łączna powierzchnia obudów wynosi 36,7 m ²
3	Na rysunku nr 23 „aranżacja wnętrz” wskazano wymóg dla krzesła ze składanym stolikiem aby było na stelażu stalowym ocynkowanym ? To samo dotyczy się wymogu dla szafek metalowych zamykanych, ławki szatniowej, stelażu dla stołu w kuchni czy krzeseł kuchennych. Czy są na rynku dostępne takie produkty? Normalnym wykończeniem jest malowanie proszkowe na wybrany kolor. Prosimy o możliwość wyceny mebli z wykończeniem poprzez malowanie proszkowe elementów stalowych.	Zamawiający dopuszcza wyposażenie meblowe w części biurowej i części socjalnej z elementów stalowych malowanych proszkowo. W pomieszczeniach 018, 017, 015, 014, 012, 09 na stelażu stalowym ocynkowanym.
4	Dla Obiektu zaprojektowano elewację z desek kompozytowych (wskazano grubość 2 cm) z materiału włókno-cementowego na stelażu systemowym. Prosimy o podanie konkretnego materiału, który Projektant miał na myśli, ponieważ na rynku w Polsce nie ma dostępnych desek o takiej grubości i z wskazanego materiału - występują cieńsze. Prosimy o uszczegółowienie materiału, przesłanie karty katalogowej itd.	Deski włókno-cementowe należy przyjąć grubości min. 8 mm.
5	Proszę o udostępnienie pozwolenia na wycinkę.	Procedura uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew jest w toku.



6	Proszę o informację czy nawierzchnie jezdziecką w budynku należy zwieńczyć zielenią niską.	Wykonać zgodnie z projektem, bez zieleni.
7	Proszę o informację z jakiego materiału należy wycenić zbiorniki prefabrykowane	Zbiorniki prefabrykowane zaprojektowano jako prefabrykaty żelbetowe.
8	Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć 14 boksów co wynika z rzutu.	Należy przyjąć 15 boksów wg rys. A-01 rew. 01.
9	Czy Zamawiający zgadza się, aby żłób oraz elementy szafki wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo?	Wskazane elementy należy wykonać ze stali nierdzewnej ze względu na intensywne niszczenie ich przez konie.
10	Proszę o informację czy zbiornik prefabrykowany o pojemności 10 m3 może być wykonany jako okrągły.	Dopuszcza się zmianę kształtu zbiorników pod warunkiem zachowania ich parametrów określonych w dokumentacji.
11	Proszę o informację czy parapety wewnątrz z konglomeratu należy wycenić dla wszystkich otworów okiennych. Zgodnie z rysunkiem „ detale przekrojów” w boksach dla konii należy zastosować deski. Proszę o doprecyzowanie.	Należy wykonać parapety z konglomeratu dla wszystkich okien z wyjątkiem okien w boksach, które wykończyć należy deskami kompozytowymi.
12	Proszę o informację gdzie należy uwzględnić wełnę mineralna lamelowana zgodnie z zapisem w dokumentacji „ W miejscach oznaczonych w części rysunkowej ściany ocieplić wełną mineralną lamelową ” na części rysunkowej brak rozróżniania wełny lamelowej, a miękkiej.	Wełnę lamelową zgodnie z opisem w PW branży architektonicznej pkt 13 należy stosować pod okładziną kamienną
13	Zgodnie z częścią konstrukcyjną, płyta stropowa projektowana jest na wysokość 18 cm, w dokumentacji rysunkowej branży architektury w przekrojach jest oznaczona jako 12 cm, proszę o wyjaśnienie.	Zmieniono rys. PW A-04 - w załączniku.
14	Zgodnie z rysunkiem konstrukcji płyt stropowej powierzchnia górna płyt jest równa, zaś na przekroju A- 03 w branży architektury fragment płyty stropowej nad wejściem wykonana jako schodkowa, proszę o wyjaśnienie.	Płytę stropową nad wejściem należy obniżyć w celu uzyskania jednolitej powierzchni wykończonej posadzki.
15	Proszę o informacje czy w wycenie należy uwzględnić hydroizolację bitumiczną podłogi na gruncie ?	Izolację podłogi na gruncie należy wykonać zgodnie z projektem, t.j. z dwóch warstw folii.
16	Proszę o informacje do jakiej wysokości należy wykonać okładzinę ścienną w bokach typowych (nr 12) z desek kompozytowych na ruszcie drewnianym.	Okładzinę ścienną należy wykonać zgodnie z projektem, t.j. do wysokości 2,25 m.



17	Proszę o udostępnienie aktualnego PZT wraz ze wskazaniem odcinka drogi wewnętrznej przeznaczonej do rozbiórki.	Należy przewidzieć rozbiórkę całości drogi wewnętrznej.
18	Proszę o informację z jakiego materiału wykonany jest docinek drogi do rozbiórki.	Istniejąca droga jest asfaltowa.
19	Proszę o informację czy w wycenie podlega koszt odtworzenia trawnika, przedmiar nie przewiduje takich prac.	Powierzchnia nasadzeń traw wynosi 3518m ² .
20	Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić wymalowania miejsc parkingowych oraz miejsc dla niepełnosprawnych.	Należy uwzględnić malowanie znaków poziomych , oraz oznakowanie pionowe.
21	Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić odbojnice gumowe, jeśli tak to proszę o wskazanie umiejscowienia.	Nie przewiduje się odbojnic gumowych.
22	Rysunek nr A-03 projektu wykonawczego oraz opis techniczny wskazuje na wykonanie na dachu linowego systemu asekuracji. Brak w przedmiarach pozycji związanych jego wykonaniem. Proszę o sprecyzowanie czy wchodzi on w zakres zamówienia. Jeżeli tak to proszę o określenie czy wycenie podlega tylko system linowy czy należy również uwzględnić w ofercie wyposażenie dla pracowników, jeżeli tak to jakie i jakiej ilości.	Należy wycenić linowy system asekuracyjny, bez wyposażenia dla pracowników.
23	Rysunek nr A-13 zestawienie stolarki drzwiowej wskazuje na wykonanie drzwi wewnętrznych płytowych (D5, D6, D7, D12) z ościeżnicami kompozytowymi, natomiast opis techniczny projektu branży architektonicznej wskazuje na drzwi płytowe z ościeżnicami opaskowymi drewnianymi. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi płytowe wewnętrzne należy wykonać z ościeżnicami opaskowymi drewnianymi zg. z opisem technicznym.	Drzwi płytowe należy wykonać z ościeżnicami opaskowymi drewnianymi.
24	Prosimy o potwierdzenie, że boks dla konia znajdujący się w między osi 2 i 3 naprzeciwko drzwi D9 ma być stanowiskiem zamkniętym jak pozostałe boksy (po prostu doszło do błędu graficznego rysunku). W innym przypadku prosimy o potwierdzenie, że ma to być przestrzeń otwarta oraz prosimy o określenie czy otwarta przestrzeń ma zawierać jakieś wyposażenie.	Boks należy wykonać zgodnie z rys. A-01 rew. 1.
25	Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okładzin i boksów z desek kompozytowych o gr. 32 mm.	Dopuszcza się wskazaną zmianę.



26	Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie żłobu oraz elementów szafki w wersji wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo	Wskazane elementy należy wykonać ze stali nierdzewnej ze względu na intensywne niszczenie ich przez konie.
27	W przedmiarach nie uwzględniono białego montażu. Prosimy o uzupełnienie pozycji.	Pozycje zostały uzupełnione i udostępnione w odpowiedzi na wcześniejsze pytania.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Kancelarza

mgr inż. Artur Szymański