


**MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
WMIEJSCOWOŚCI KARNOWO - ROZBUDOWA O URZĄDZENIA FITNESS**


dz. nr 165/5, obr. 0005 Karnowo, jedn. ewid. Nakło n. Not.

**FUNDAMENT DLA URZĄDZEŃ SPORTOWO-ZABAWOWYCH**



**Uwaga!**

1. Fundament betonowy wg wytycznych producenta min. (klasy C16/20) posadowiony 30 cm poniżej poziomu gruntu lub 10 cm w przypadku przykrycia całego fundamentu urządzeniem.
2. Minimalne wymiary fundamentu 50x50x50 cm.
3. Podbudowa z chudego betonu C8/10 min. 10 cm.
4. Śruby montażowe oraz sposób montażu wg wytycznych producenta urządzeń.
5. Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne zaślepię plastikowymi zaślepkami.



nazwa zadania: <b>MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KARNOWO - ROZBUDOWA O URZĄDZENIA FITNESS</b>			
adres inwest. nr dz.:	89-100 Karnowo, dz. nr 165/5, obr. 0005 Karnowo, jedn. ewid. Nakło n. Not.		
inwestor:	GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ ul. Ks. Piotra Skarki 7, 89-100 Nakło nad Notecią		
jednostka projektowa:	Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Nakło nad Not., tel. 690 322 199		
projektant:	inż. Ryszard Janiszewski upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej	podpis:	
opracowanie:	mgr inż. Arkadiusz Mulik upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 spec. konstr.-bud.	podpis:	
tytuł rysunku:	<b>FUNDAMENT BETONOWY POD URZĄDZEŃNIA ZABAWOWE</b>		skala: 1:20
data: MAJ 2021 r.	branża: ARCHITEKTURA	stadium: PB	nr rys.: A-06