

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : obszar Gminy Przystajń
INWESTOR : GMINA Przystajń
DATA OPRACOWANIA : 27.10.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty Pośrednie [KP]	% R, S
VAT [V]	zł Σ
Zyk [Z]	%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gmina Przystajń					
1		Prace przygotowawcze			
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu	szt.		
d.1		1	szt.	1	
				RAZEM	1
2		Wyłączenia, dopuszczenia do sieci zakładu energetycznego	kpl		
d.1		1	kpl	1	
				RAZEM	1
3	KNNR 9 1005-	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - demon-	kpl		
d.1	03	taż opraw 70 - 400W 658+4	kpl	662,000	
				RAZEM	662,000
2		Wymiana opraw			
4	KNR-W 5-10	Montaż złącz dla linii napowietrznej (Zacisk prądowy+bezpiecznik, zacisk neutralny)	kpl.		
d.2	0803-03	analogia	kpl.	658,000	
		658		RAZEM	658,000
5	KNNR-W 9	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych (zacisk prądowy+zacisk, bezpiecznik)	kpl.		
d.2	1006-02	analogia	kpl.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
6	KNNR 9 1004-	Wymiana przewodów izolowanych dla linii napowietrznej, długość do 5m	kpl		
d.2	03	658	kpl	658,000	
				RAZEM	658,000
7	KNNR 9 1004-	Wymiana przewodów izolowanych dla linii kablowej, długość do 9m	kpl		
d.2	03	658	kpl	658,000	
				RAZEM	658,000
8	KNNR 5 1004-	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - linia napowietrzna	szt.		
d.2	02	Oprawa LED 19,3W 4+421	szt.	425,000	
				RAZEM	425,000
9	KNNR 5 1004-	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - linia napowietrzna	szt.		
d.2	02	Oprawa LED 25,6W 109	szt.	109,000	
				RAZEM	109,000
10	KNNR 5 1004-	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - linia napowietrzna	szt.		
d.2	02	Oprawa LED 28,8W 95	szt.	95,000	
				RAZEM	95,000
11	KNNR 5 1004-	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - linia napowietrzna	szt.		
d.2	02	Oprawa LED 32,1W 20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNNR 5 1004-	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - linia napowietrzna	szt.		
d.2	02	Oprawa LED 49W 13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3		Wymieszenie szaf oświetleniowych poza trafostacją			
13	Kalk. indywid.	Wykonanie opracowania projektu Wykonawczego dla zakresu objętego zadaniem	kpl.		
d.3		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
14	KNNR 5 0403-	Wymieszenie szafy oświetleniowej z trafostacji	szt.		
d.3	03	Ogranicznik prądu rozruchu LED Kompensacja mocy biernej 43	szt.	43	
				RAZEM	43
4		Prace końcowe			
15		Utylizacja materiałów	szt.		
d.4		1	szt.	1	
				RAZEM	1
16	KNNR 5 1301-	Wykonanie kompletnych pomiarów fotometrycznych (5 lokalizacji) i elektrycznych	pomiar/ kpl.		
d.4	01	1	pomiar/ kpl.	1	
				RAZEM	1