

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Lubcz Mały

Zamawiający: Gmina Krzyż Wielkopolski  
ul. Wojska Polskiego 14  
64 – 761 Krzyż Wielkopolski

Nr pozycji	Podstawa	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,22
2	KNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III - IV z transportem urobku samochodami samowładkowymi do 5t na odległość 1 km - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni - wywóz namiaru gruntu wraz z darnią w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m <sup>3</sup>	777,78
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I - IV głębokości 20 cm - grunt z koryta do wbudowania w pobocze	m <sup>2</sup>	6466
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	6466
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	6100
6	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 13,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6100
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6100
8	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6100
9	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I -III -pobocza	m <sup>2</sup>	1220
10	Kalkulacja uproszczona	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,00