

MIASTO JELENIA GÓRA

„Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników w Jeleniej Górze”

OPIS TECHNICZNY

Inwestor:

Miasto Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45233142-6 – roboty w zakresie remontów dróg

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Opracowano:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

kwiecień 2022 r.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Celem zamawiającego jest zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji poprzez dokonywanie bieżących remontów nawierzchni oraz elementów ulic i chodników zlokalizowanych w obrębie miasta Jelenia Góra.

Opis robót

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. warstwy 5cm z frezowaniem/wycinaniem
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową z frezowaniem/wycinaniem - dodatek za dalszy 1cm grubości warstwy
3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową bez frezowania/wycinania bez względu na grubość
4. Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 5 cm
5. Naprawa nawierzchni chodników na całej szerokości – ułożenie nawierzchni bitumicznej gr 5cm.
6. Naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników mieszanką mineralno-asfaltową na zimno lub z recyklera
7. Naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników mieszanką mineralno-asfaltową na zimno lub z recyklera z wycinaniem
8. Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego (bez względu na grubość)
9. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)
10. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka z rozbiórki)
11. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)
12. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)
13. Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na całej szerokości chodnika (kostka nowa)
14. Wykonanie/naprawa/odtworzenie podbudowy tłuczniowej
15. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 7cm z zamiatowaniem 1cm
16. Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem na wysypisko
17. Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy
18. Uszczelnianie pęknięć w nawierzchni bitumicznej
19. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej (krawężnik nowy)
20. Przesłanie krawężnika betonowego/kamiennego wraz z wykonaniem ławy betonowej (krawężnik z demontażu)
21. Wymiana krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy betonowej (krawężnik nowy)
22. Ustawienie obrzeża betonowego wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (obrzeże nowe)
23. Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy klasy D400 ryglowany, z wypełnieniem betonowym
24. Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy

25. Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy klasy D400, ryglowany, wyk. z żeliwa szarego.
26. Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy
27. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych
28. Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych
29. Mechaniczne czyszczenie przykanalików
30. Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych wraz z przykanalikami o dł. do 5,0m
31. Wykonanie poboczy z kostki kamiennej nieregularnej na podbudowie betonowej
32. Wywóz gruntu z wykopów, korytowania itp. na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
33. Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej w miejscach napraw nawierzchni.
34. Usuwanie z pasa drogowego płynów eksploatacyjnych pochodzących z pojazdów (dotyczy tylko Części I zamówienia – przy czym obszar, na którym odbywać się będzie realizacja tego elementu zamówienia, obejmuje cały teren miasta Jelenia Góra, czyli zarówno Rejon I, jak i Rejon II).

Wykonanie robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
- wykonanie naprawy zgodnie obowiązującymi przepisami i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- wywóz gruzu, odpadów i uporządkowanie terenu,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z załączonymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót (SSTWiOR).

Z uwagi na wykonywanie robót remontowych na istniejących ciągach komunikacyjnych, nie wyklucza się wystąpienia konieczności realizacji robót nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu. Prace takie, po ustaleniach z tutejszym zarządcą drogi należy wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Wykonania I Odbioru Robót (OST).