

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa skateparku w Pucku

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa płyty jezdnej wraz z elementami do jazdy ("przeszkodami"), przylegającego chodnika oraz odwodnienia skateparku. Na terenie działek nr 230/2, 239/15 obr. 2.4 Puck zaprojektowano skatepark w technologii monolitycznej, żelbetowej (o powierzchni 418 m²), z betonowymi elementami jezdni. Projektowana płyta żelbetowa posiada spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych do projektowanego odwodnienia liniowego. Skatepark został zaprojektowany jako niezadaszony, bezobsługowy obiekt odporny na działanie czynników atmosferycznych. Projektowany skatepark będzie skomunikowany z ul. Nowy Świat oraz Al. Lipową poprzez chodniki z płyt betonowych – 381 m². Po przeprowadzeniu prac budowlanych należy uporządkować i wyrównać przyległy do skateparku teren oraz obsiać go trawą. Gatunek trawy należy dostosować do traw występujących w rejonie planowanej inwestycji.
2. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:
 - a. opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych w terminie 7 dni od protokolarnego przejścia terenu budowy,
 - b. wykonanie robót budowlanych, po wytyczeniu ich przez uprawnionego geodetę,
 - c. odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
 - d. uporządkowanie obszaru przyległego do prowadzonych robót,
 - e. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
 - f. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD/DVD oraz w formie papierowej,
 - g. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, przedłożenie wyników badań do akceptacji przez właściwych Inspektorów Nadzoru,
 - h. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
 - i. przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu,
3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić gestorów sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest terminowo wywiązać się z obowiązku informacyjno – promocyjnego zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dostępnymi pod adresem: <https://www.gov.pl/web/premier/promocja>).

Inwestycja dofinansowana z Programu Sportowa Polska – Edycja 2023 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6a do SWZ – dokumentacja projektowa.