
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont odcinka drogi gminnej na odc. Werstok Wiluki gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTYCJI:	17-204 Dubicze Cerkiewne
NAZWA INWESTORA:	Gmina Dubicze Cerkiewne
ADRES INWESTORA:	ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne
BRANŻE:	DROGOWA
DATA OPRACOWANIA:	05.02.2024

WYKONAWCA:

mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń
nr ewidencyjny: PDI/0154/PWBD/15

Data opracowania

05.02.2024

INWESTOR:

WOJT
Leon Małaszewski

Data zatwierdzenia

28.02.2024

Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej na odcinku Werstok - Wiluki gmina Dubicze Cerkiewne

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej na odcinku Werstok - Wiluki gmina Dubicze Cerkiewne					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
d.1	D-01.02.04; D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i na skrzyżowaniach	m2		
		157	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora .(Przyjęto średnią grubość 10 cm)	m2		
d.1	D-01.02.02a		m2	700,000	
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
2		NAWIERZCHNIE			
d.2	KSNR 6 0309-02 D-05.03.05a D-04.03.01, D-05.03.26k	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		8925	m2	8 925,000	
				RAZEM	8 925,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
d.3	D-02.00.00 D -02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (parking+krawężnik+dojazd)	m3		
		175	m3	175,000	
				RAZEM	175,000
4		PODBUDOWY			
d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu+dojazdu	m2		
		1100	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
d.4	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm (parking+dojazd)	m2		
		1100	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
5		NAWIERZCHNIE			
d.5	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (parking)	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
6		ELEMENTY ULIC			
d.6	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o gr. 15 cm (najzadowe),wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej	m		
		2 * 120 + 5 + 5	m	250,000	
				RAZEM	250,000
7		ZIELEŃ D-09.01.01			
d.7	D-09.01.01a	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. Krotność = 2	m2		
		460	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
8		POBOCZA			
d.8	D-06.03.01; D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		2617,5	m2	2 617,500	

Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej na odcinku Werstok - Wiluki gmina Dubicze Cerkiewne

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2 617,500

