

Kosztorys ofertowy

Renowacja elewacji na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni – koszty kwalifikowalne

L.p.	Podstawa KNR, KNNR, PKZ	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn netto	Wartość netto
1. ELEWACJA NA BUDYNKU WTZ						
1.1 Zabezpieczenia, rusztowania i roboty przygotowawcze – uzupełniające						
1	202-1604-02-00	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 15 m	100 m2	10,119		0,00
2	202-1604-01-00	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m	100 m2	1,216		0,00
3	033-0123-01-00	Osadzenie kotew rozprężnych (mocowanie rusztowania).	100 szt	1,800		0,00
4	202-1613-02-00	Montaż i demontaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przysięnnych o wysokości: do 15 m, przy istniejącej inst.uziemiającej	100 m2	11,335		0,00
5	202-1614-04-00	Montaż i demontaż daszków ochronnych ciągłych wolno stojących nad przejściem dla pieszych, o konstrukcji drewnianej lub stalowej	m2	50,000		0,00
6	006-0001-31-00	Czasowe zabezpieczenie połaci dachowej na archiwum wraz z rozebraniem zabezpieczenia na istniejącym dachu: z płyt pilśniowych tw. impreg. grub. 5 mm do wykonania elewacji na szczycie budynku WTZ	m2	84,500		0,00
7	401-0354-15-00	Wykucie z muru: każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego niepotrzebnych elementów w elewacji po demontażu rusztowania	szt	180,000		0,00
8	002-1505-01-00	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	100 m2	11,336		0,00
9	1323-1001-11-00	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią	m2	146,575		0,00
10	004-0005-63-00	Ręczne wykucie z muru krat i drabin o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,200		0,00
11	004-0005-63-00	Wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych: o szer. do 25 cm z blachy z tytan-cynku	m2	3,750		0,00
12	003-0510-01-00	Wymiana rur spustowych z tworzyw sztucznych śr. 75 mm na rury okrągłe z blachy tytan-cynk	m	3,000		0,00
13	003-0511-02-00	Wymiana rynien z tworzyw sztucznych śr. 75 mm, na rynny z blachy tytan-cynk	m	3,000		0,00
14	1323-0106-07-00	Rozbiórki uszkodzonych rur spustowych	m	12,000		0,00
15	202-0529-02-10	Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 15 cm, z blachy cynkowo-tytanowej	m	12,000		0,00
16	205-0904-03-00	Elementy różne - wymiana: - parapetów okiennych z blachy malowanej farbą proszkową	szt	1,000		0,00
17	008-0214-04-00	Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowej, o średnicy 100 mm	szt	3,000		0,00
18	008-0214-02-00	Wymiana rury deszczowej od rury spustowej z dachu przy cokole budynku żeliwnej, o średnicy 100-160 mm	szt	1,000		0,00
19	007-0506-01-00	Montaż konstrukcji aluminiowej daszków z poliwęglanu komorowego nad drzwiami	m2	2,560		0,00
20	003-0703-06-01	Wymiana starych drzwi stalowych: rozwieranych pełnych, nieocieplonych na nowe kompletne w kolorze z klamką i zamkiem patentowym	m2	1,800		0,00
21	202-1219-08-00	Wymiana uchwyty do flag z pojedynczego na potrójny	szt	1,000		0,00
22	202-1213-04-00	Drabiny stalowe zewnętrzne z kablakami zgodne z przepisami p-poż i WT, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną, o długości: ponad 4 m	m	15,000		0,00
23	202-0820-01-00	Szablatura na drobnych elementach o powierzchni do 3,0 m2 - odnowienie znaku graficznego WTZ na ścianie budynku	m2	3,000		0,00
24	508-0515-06-00	Analogia. Wykonanie podświetlenia znaków graficznych "WTZ" na ścianie elewacyjnej od frontu budynku z doprowadzeniem i umocowaniem instalacji i lamp hermetycznych energooszczędnych i typowo podświetleniowych (miejsce i rodzaj oświetlenia do uzgodnienia z inwestorem)	szt	2,000		0,00
25	401-1212-05-10	Malowanie farbą ftalową krat z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	m2	4,660		0,00
26	028-2620-01-00	Analogia. Zmycie plam i zanieczyszczeń na elewacji strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem środka czyszczącego	100 m2	11,280		
27	007-0302-51-11	Odgryzanie 20 % powierzchni ścian elewacji preparatem gotowym do użycia, wodny roztwór biocydów, preparat do zwalczania pleśni, alg i glonów na elewacjach	m2	225,600		0,00
1.2 Tynki						
28	003-1203-02-00	Tynki mineralne zewnętrzne nakładane ręcznie z suchej zaprawy podkładowej, wyrównującej i nawierzchniowej, siatka, listwy narożnikowe, grunt. na fakturę istniejącą t.j. - "kornik" i gr. do 2,0 mm, z naprawą miejsc uszkodzonych	100 m2	11,935		0,00
29	202-1504-08-00	Tynk organiczny na bazie żywicy syntetycznej - ręczne wykonanie tynku o uziarnieniu: 1,5 -2,0 mm na cokole budynku w/g kolorystyki ustalonej z inwestorem, z gruntowaniem podłoża	m2	126,716		0,00

1.3 Malowanie elewacji						
30	028-2620-02-00	Impregnacja całości podłoża na elewacji preparatem alkilosiloksanowym	100 m2	13,202		0,00
31	033-0128-01-40	Malowanie elewacji farbą: silikonową 2-krotne, zgodnie z kolorystyką w/g uzgodnień z inwestorem	100 m2	10,668		0,00
1.4 Opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 6 cm szer. 50 cm						
32	231-0801-01-00	Rozebranie ręczne nawierzchni betonowej o grubości: 12 cm	m2	13,700		0,00
33	201-0125-02-00	Ręczne usunięcie warstwy ziemi o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią	m2	9,400		0,00
34	231-0511-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej z geowłókniną na spodzie	m2	23,100		0,00
35	231-0407-02-00	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	m	48,700		0,00
1.5 Wywóz gruz						
36	401-0106-04-00	Usunięcie z otoczenia wokół budynku gruzu budowlanego i odpadów budowlanych bez względu na kategorię: z parteru i przyzwanie do wywozu	m3	10,655		0,00
37	401-0108-17-00	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - z rozbierek konstrukcji: ceglanych- skucie tynku z elewacji i tp.	m3	10,655		0,00
38	401-0108-12-00	Wywiezienie odpadów spryzmowanych samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x wsp. 9 (na odl. do 10 km) - krotność ujęto w ilości obmiarowej	m3	95,895		0,00
39	kalkulacja włas	Wycena własna. Oplata utylizacyjna na wysypisku	ton	10,655		0,00
				Wartość netto		0,00