

Kosztyorys ofertowy

Renowacja elewacji na budynku archiwum i na budynku WTZ we Wrześni – koszty niekwalifikowalne

L.p.	Podstawa KNR, KNNR, PKZ	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn netto	Wartość netto
1. ELEWACJA NA BUDYNKU ARCHIWUM I NA BUDYNKU WTZ						
1.1 Zabezpieczenia, rusztowania i roboty przygotowawcze – uzupełniające						
1	202-1612-01-00	Montaż i demontaż rusztowań ramowych przestrzennych o wysokości: do 4 m	100 m2	2,006		0,00
2	033-0123-01-00	Osadzenie kotew rozprężnych (mocowanie rusztowania).	100 szt	0,100		0,00
3	202-1614-04-00	Montaż i demontaż daszków ochronnych ciągłych wolno stojących nad przejściem dla pieszych, o konstrukcji drewnianej lub stalowej	m2	6,000		0,00
4	401-0354-15-00	Wykucie z muru: każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego niepotrzebnych elementów w elewacji po demontażu rusztowania	szt	10,000		0,00
5	002-1505-01-00	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	100 m2	2,060		0,00
6	1323-1001-11-00	Zabezpieczenie luksfer szklanych folią	m2	15,200		
7	401-0354-07-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow. ponad 1 m2 do 2 m2	szt	1,000		0,00
8	401-0535-05-00	Rozebranie rynien rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku na czas malowania	m	32,800		0,00
9	202-0509-04-00	Ponowny montaż rynien i rur spustowych dachowych po robotach elewacyjnych - robocizna	m	32,800		0,00
10	202-1204-03-00	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI 30, o powierzchni: do 2 m2, jednostronne do archiwum	m2	1,800		0,00
11	028-2620-01-00	Analoga. Zmycie plam i zanieczyszczeń na elewacji strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem środka czyszczącego	100 m2	2,004		
12	007-0302-51-11	Odrzbianie 20 % powierzchni ścian elewacji preparatem gotowym do użycia, wodny roztwór biocydów, preparat do zwalczania pleśni, alg i glonów na elewacjach	m2	40,080		0,00
1.2 Tynki						
13	003-1203-02-00	Tynki mineralne gr. 2 mm zewnętrzne nakładane ręcznie z suchej zaprawy podkładowej, wyrównującej i nawierzchniowej, siatka, listwy narożnikowe, grunt. na podłożu istniejącym, z naprawą miejsc uszkodzonych	100 m2	2,004		0,00
14	202-1504-08-00	Tynk organiczny na bazie żywicy syntetycznej - ręczne wykonanie tynku o uziarnieniu: 1,5 - 2,0 mm na cokole budynku w/g kolorystyki ustalowej z inwestorem, z gruntowaniem podłoża	m2	15,030		0,00
1.3 Malowanie elewacji						
15	028-2620-02-00	Impregnacja całości podłoża na elewacji preparatem alkilosiloksanowym	100 m2	2,154		0,00
16	033-0128-01-40	Malowanie elewacji farbą: silikatową 2-krotnie, zgodnie z kolorystyką w/g uzgodnień z inwestorem	100 m2	1,854		0,00
1.4 Panele elewacyjne na WTZ						
17	202-2007-01-00	Analoga. Okładziny ścian panelami elewacyjnymi o wym. ok. 200 x 20 cm ze strukturą drewna: na kleju akrylowym i łazurą podkładową i nawierzchniową w kolorze, zgodnie z instrukcją producenta (ITB w/g KDWW nr OE-200715 z dnia 14.10.2022 r.), na przygotowane podłożu	m2	183,160		0,00
1.5 Wywóz gruz						
18	401-0106-04-00	Usunięcie z otoczenia wokół budynku gruzu budowlanego i odpadów budowlanych bez względu na kategorię: z parteru i przysmowanie do wywozu	m3	0,065		0,00
19	401-0108-17-00	Wywiezienie samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km, z załadowniem i wyładowniem - z rozbióranych konstrukcji: ceglanych- skucie tynku z elewacji i tp.	m3	0,065		0,00
20	401-0108-12-00	Wywiezienie odpadów sprzeczonych samochodami samowładkowymi, z załadowniem i wyładowniem, na odległość: za każdy następny 1 km x wsp. 9 (na odl. do 10 km) - krotność ujęto w ilości obmiarowej	m3	0,585		0,00
21	kalkulacja własna	Wycena własna. Opłata utylizacyjna na wysypisku	ton	0,065		0,00
					Wartość netto	0,00