


ELEWACJA TYLNA - POŁUDNIOWA 1:100



ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA 1:100

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ELEWACJI:

- A- farba silikatowa w odcieniu bieli
- B- farba silikatowa w odcieniach zieleni
- C- farba silikatowa w odcieniach niebieskiego
- D- farba silikatowa w odcieniach fioletu
- E- farba silikatowa w odcieniach żółtego
- F- deska elewacyjna (kolor jasne drewno), np drewniana jak w systemie NOWA DESKA (TIGA), opcjonalnie deska kompozytowa o trwałości koloru min. 15 lat (np NOWA DESKA (REZYSTA)
- G- zadaszenie systemowe aluminiowo- szklane z maskowanym odprowadzeniem wody (maskownica RAL7047)
- H- stolarka okienna PCV w kolorze RAL 7047 wraz z roletami w tym samym kolorze
- I- stolarka drzwiowa aluminium w kolorze RAL 7047
- J- tarasy drewniane w odcieniu zbliżonym do okładziny elewacyjnej drewnianej
- K- rury spustowe odwodnienia dachu w kolorze szarym (RAL 7047)
- L- trejaż drewniany na pnącze mocowany do ściany impregnowany i malowany w kolorystyce jasnego drewna (zbliżonej do pozostałym elementom drewnianych w obiekcie)
- M- drabina techniczna stalowa - wejście na dach kolor RAL 7047
- N- zadaszenie w formie pergoli lamelowej aluminiowej z ruchomymi lamelami
- O- parapety zewn. metalowe ocynkowane malowane w kolorze stolarki RAL7047

UWAGA:

NA ETAPIE WYKONASTWA USTALIĆ Z PROJEKTANTEM DOBÓR KOLORYSTYKI W OPARCIU O WYBRANEGO PRODUCENTA MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH



47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychnia 6/14 www.graf.tech  
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail: biuro@grafsc.pl

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, Z ZAPŁECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM I KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEMDZIAŁKI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
RYSunek:	ELEWACJE		
LOKALIZACJA:	Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa		
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA		
RYS. A7	SKALA: 1:100 format A3+	DATA OPRACOWANIA: 23.12.2022r.	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marta Kondziela nr uprawnień 044/OPOKK/2019 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Stasz nr uprawnień 07/OPOKK /2018 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Anna Stasz			