


Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodność wymiarów należy kontrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to elementów zbrojenia oraz staliowych.
2. Wymiary podano w [cm], rzędne podano w [m].
3. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym. Obiekt należy realizować na podstawie projektu wykonawczego, który może stanowić podstawę do wykonania kosztorysu.
4. Rysunki i części opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować jakby były zawarte w obu.
5. Projekt rozpatrywał łącznie z projektami technicznymi poszczególnych branż.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	
1	WIATROŁAP	12,27
2	HOL WEJŚCIOWY	23,03
3	STREFA RELAKSU	41,4
4	ŁAZIENKA	15,08
5	SALA ZAJĘĆ	64,24
6	KOMUNIKACJA	9,4
7	GABINET DYREKCJI ŻŁOBKA	12,7
8	POKOJ OPIEKUNÓW	9,46
9	KOMUNIKACJA	17,31
10	MAGAZYN CHEMII	1,52
11	BRUDOWNIK	1,55
12	POK. SOCJALNY- WOŻNE	7,05
13	PRALNIA/SUSZARNIA	3,72
14	MYCIE WÓZKÓW I ZEWN POJ. TRANSPORT. GASTRON.	4,54
15	KOTŁOWNIA	13,41
16	ROZDZIELNIA ENERGETYCZNA	6,24
17	WYDAWANIE CATERING	12,28
18	POJEMNIKI CATERING CZYSTE	2,45
19	ZMYWALNIA	6,72
20	ROZDZIELNIA	11,46
21	KOMUNIKACJA	6,27
22	KUCHNIA	77,87
23	WSTĘPNĄ OBRÓBKĄ WARZYW/ MAGAZYN	9,29
24	KOMUNIKACJA	20,54
25	MAG. PROD. SUCHYCH	6,87
26	OBRÓBKĄ JAJ	3,7
27	POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH	11,47
28	MAGAZYN	1,93

29	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,33
30	WC	5,01
31	POMIESZCZENIE SOCJALNE	6,97
32	POMIESZCZENIE KONSERWATORA	6,9
33	MAG. WARZYW	7,82
34	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,1
35	WC PRACOWNICZE	5,83
36	WÓZKOWNIA/ SANKI	6,42
37	POM PORZĄDKOWE	3,63
38	SZATNIA	67,57
39	POKOJ INTENDENTKI	15,76
40	GABINET DYREKTORA	24,95
41	ARCHIWUM	2,78
42	POKOJ NAUCZYCIELSKI	27,68
43	SCHOWEK	8,1
44	SERWEROWNIA	7,92
45	SALA LOGOPEDY	44,76
46	SCHOWEK	5,15
47	SALA ZAJĘĆ	64,43
48	WC	21,04
49	SCHOWEK	5,15
50	SALA ZAJĘĆ	64,41
51	SALA ZAJĘĆ	64,45
52	SCHOWEK	5,16
53	WC	21,04
54	SALA ZAJĘĆ	64,59
55	SCHOWEK	5,15
56	SALA ZAJĘĆ	64,41
57	KOMUNIKACJA	76,55
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m2]		1125,83

WYPOSAŻENIE- TECHNOLOGIA

1	LEGENDA:
2	Puła Hexagon 50/50/43
3	Gabloty magnetyczne lub malowanie farbą magnetyczną tablicową w kolorze niebieskim
4	miska ustępowa
5	pojemnik na papier toaletowy
6	umywalka
7	pojemnik na ręczniki papierowe
8	kosz na odpady
9	brodzik 100x100cm
10	Burko z zamkiem 120/60/77
11	Szafka 90/40/160
12	Stolik z regulowanymi nóżkami- 120/80
13	Krzesiśko dla dzieci 5,6 letnich 26 szt.
14	Szafa 100/60/203 – 1szt.
15	Szafa 90/48/203 – 1 szt.
16	Szafa głęboka z szufladami na pomoce (gimnastyczne, muzyczne) 150/60/90 – 1szt.
17	Basen podświetlany z piłkami (przeroczyste) 200/200/60 z piankowymi schodami
18	26 krzesłek dla dzieci 2,3,4, letnich
19	Szafa 175/90/45 – 1szt.
20	Szafa na pościel 97/70/187
21	Szafa na leżaki 148/70/187
22	Szafka szatnia 100/43/131 (5-osobowe)
23	Stół 200/120 – 1 szt.
24	Krzesło 8-10 szt.
25	Burka z zamkiem 120/57/74
26	Szafka z zamkiem na ksero 82/60/82
27	Szafa ubraniowa 90/60/180
28	Szafa z zamkiem na dokumenty na zamek 90/60/180
29	Złow 1 komorowy z szafką
30	Szafka z szufladą 60/60/80
31	mikrofalówka
32	łódzka
33	Stoliki z regulowanymi nóżkami 120/80
34	24 krzesła dla dzieci w wieku 3,4,5,6 lat
35	Materace trzyczęściowe 6szt. 60/180/5
36	Lustro nad burko 120/90
37	Fotel biurowy
38	Kabina do terapii integracji sensorycznej 220/220/250
39	Zestaw dwóch materacy do kabiny S1 216/108/8
40	Szafa serverowa 60/100
41	Szafka z zamkiem wąskie prawa i lewa 60/42/85
42	Burko z zamkiem 180/80/76
43	Szafka z zamkiem na ksero 80/60/75
44	Kontener z zamkiem z piórnikiem 43/58/65
45	Stół 160/80/78
46	Krzesła konferencyjne
47	Szafa ubraniowa 80/58/190
48	Wieszak stojący na ubrania
49	Kanapa 2 osobowa

50	Regal metalowy 90/40/180
51	Burko 130/60/75
52	Szafka z zamkiem na dokumenty 180/60/90
53	Stolik kawowy
54	pralka z suszarką w pionie
55	szafka na środki poręczne
56	Złow komora gospodarcza 61/41 cm
57	Wózek gastronomiczny
58	Szafa przelotowa 100/60/180
59	Kratka ścielowa
60	Kran z węzłem
61	Oberczaka do warzyw i ziemniaków
62	Złow dwukomorowy z półką 160/60/90
63	Szafa chłodnicza 60/60/180
64	Przewijak z półkami
65	Wieszaczek na ręczniki dzieci
66	Szafa na nocniki
67	Złow gospodarczy 1 komorowy z wylewką
68	Złymyśko/ wyposazarka
69	Szafka na naczynia czyste
70	Szafka wisząca na naczynia
71	Kuchnia gazowa 4 palnikowa
72	Czajnik (do miszanki mlecznych)
73	Okap gastronomiczny przysięszenie
74	Szafka wisząca na produkty suche
75	Szafka wisząca na butelki
76	Okap gastronomiczny centralny
77	Szafka porządkowa
78	szafka warsztatowa metalowa 53/40/190
79	szafka ubraniowa 60/60/180
80	ławka systemowa do szafki szatniowej
81	Regal metalowy magazynowy 90/40/180
82	niszki basen porządkowy
83	Krzesło sklejka
84	stolik 60 x 100
85	szafka ubraniowa 4 os 80/49/180
86	łódzka podbiłowa
87	Umywalka 45/35 cm
88	stolik 70/70
89	waga
90	szafka metalowa z drzwiami przesuwymi 90/ 40/120
91	bidet
92	brodzik 70/120cm
93	regal odciekowy 80/40/180
94	szafka z szafką
95	złow dwukomorowy z ościeżką
96	złow 1 komorowy z blatem

WYPOSAŻENIE- p.poż
Główny wyłącznik prądu
Gaśnica proszkowa2 kg
Hydrant 25 długości 30m

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII KUCHNI PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ W PROJEKCIE TECHNICZNYM

UŻYTKOWNICY OBIEKTU: Dzieci w wieku przedszkolnym(5 oddz.) 125 dzieci
Dzieci w wieku do lat 3 w żłobku - (1 oddział) 24 dzieci

Pracownicy-35 osób
Nauczyciele przedszkola 12 osób (pokój socj. nr 0.42)
Pomoc nauczycieli przedszkola 2 osoby (pok. socj. 0.12)
Opiekunki w żłobku 5 osób w tym pielęgniarka (pok. socj. 0.08)
Dyrektor przedszkola
Dyrektor żłobka
Intendentka
Woźne - 6 osób w tym 1 osoba obsługująca żłobek (pok. socj. 0.12)
Konservator 1 osoba (pok. socj. 0.32)
Obsługa zaplecza kuchennego 6 osób: (pok. socj. 0.31)
szef kuchni, pomoc kuchenna 3 osoby, obsługa cateringu- 2 osoby

Planowana ilość posiłków catering
wydawanych dla szkół około 320 dziennie.

UWAGA: wszystkie umywalki do mycia rąk należy wposazać w pojemnik na ręczniki jednorazowe, dozownik środka myjącego, a pod umywalką zlokalizować pojemnik wyłożony workiem foliowym na odpady

Powierzchnia zabudowy budynku =1296,09m²
Powierzchnia użytkowa budynku =1125,76m²
Powierzchnia całkowita budynku =1450,48m²
Kubatura brutto budynku = 6626.44m³
Wysokość max budynku= 4,96 m
Długość budynku = 59,52 m
Szerokość budynku = 24,77 m

47-100 Strzeka Opole, ul. Jana Rybka 6/14 www.graf.tech tel. (77) 461 25 97, tel. 882-444-777, e-mail biuro@graf.tech	
TEMA:	BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM I KUCHENNYM , ZAGOSPODAROWANIEMOZIĄŁKI I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
RYSunek:	RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE, TECHNOLOGIA
LOKALIZACJA:	Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztywnia 56, 49-120 Dąbrowa
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA
RYSunek:	A2
SKALA:	1:100 format A1
DATA OPRACOWANIA:	28.11.2022r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Anna Stasz mgr inż. arch. Anna Stasz
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Anna Stasz