


UWAGA:  
NA ETAPIE WYKONASTWA USTALIĆ Z PROJEKTANTEM  
DOBÓR KOLORYSTYKI W OPARCIU O WYBRANEGO  
PRODUCENTA MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

ELEWACJA FRONTOWA - PÓŁNOCNA 1:100

- ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ELEWACJI:
- A- farba siilkatowa w odcieniu bieli
  - B- farba siilkatowa w odcieniach zieleni
  - C- farba siilkatowa w odcieniach niebieskiego
  - D- farba siilkatowa w odcieniach fioletu
  - E- farba siilkatowa w odcieniach żółtego
  - F- deska elewacyjna (kolor jasne drewno), np drewniana jak w systemie NOWA DESKA (TIGA), opcjonalnie deska kompozytowa o trwałości koloru min. 15 lat (np NOWA DESKA (REZYSTA)
  - G- zadaszenie systemowe aluminiowo- szklane z maskowanym odprowadzeniem wody (maskownica RAL7047)
  - H- stolarka okienna PCV w kolorze RAL 7047 wraz z roletami w tym samym kolorze
  - I- stolarka drzwiowa aluminium w kolorze RAL 7047
  - J- tarasy drewniane w odcieniu zbliżonym do okładziny elewacyjnej drewnianej
  - K- rury spustowe odwodnienia dachu w kolorze szarym (RAL 7047)
  - L- trejaż drewniany na płącze mocowany do ściany impregnowany i malowany w kolorystyce jasnego drewna (zbliżonej do pozostałym elementów drewnianych w obiekcie)
  - M- drabina techniczna stalowa - wejście na dach kolor RAL 7047
  - N- zadaszenie w formie pergoli lamelowej aluminiowej z ruchomymi lamelami
  - O- parapety zewn. metalowe ocynkowane malowane w kolorze stolarki RAL7047



ELEWACJA BOCZNA - ZACHODNIA 1:100

**GRAF**  
USŁUGI PROJEKTOWE  
NADZORY BUDOWLANE  
NIERUCHOMOŚCI

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychnia 6/14 www.graf.tech  
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail: biuro@grafsc.pl

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, Z ZAPŁECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM I KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEMDZIAŁKI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
RYSunEK:	ELEWACJE		
LOKALIZACJA:	Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa		
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA		
RYS. A6	SKALA: 1:100 format A3+	DATA OPRACOWANIA: 23.12.2022r.	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marta Kondziela nr uprawnień 044/OPOKK/2019 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Stasz nr uprawnień 07/OPOKK /2018 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Anna Stasz			

RYSDUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKcie SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA GRAF. Janusz Kurzyś i INE MOGĄ BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOpIOWANE AILI UDOSTĘPNIANE STRONIE TRZECIEJ