




PRZEKRÓJ C-C




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ B-B



**A ZIELEŃ:**

- warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
- Razem: 10cm

**B JEZDNIA / KONSTRUKCJA WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA 29.06.2020R., NUMER 371/2020:**

- warstwa ścierna z o AC11S 50/70 - 4cm
- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 - 7cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min70 C90/3 - 20cm
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - 15cm
- warstwa mrozochronna o CBR >20% i k>8/dobę grubości 20cm
- Razem: 56cm

**C POBOCZE / KONSTRUKCJA WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA 29.06.2020R., NUMER 371/2020:**

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 10cm
- warstwa mrozochronna o CBR>20% i k>8/dobę grubości 10cm

**D JEZDNIA / KONSTRUKCJA WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA 29.06.2020R., NUMER 371/2020:**

- warstwa ścierna z o AC11S 50/70 - 4cm
- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 - 7cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min70 C90/3 - 20cm
- Razem: 31cm

**E ZIAZDY INDYWIDUALNE NA TERENIE ZABUDOWANYM:**

- kostka betonowa - 8cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3-5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- Razem: 33cm

**UWAGA**

Projektowane rzędne zostały dobrane na podstawie rzędnych jezdni która została opracowana według odrębnego opracowania - pozwolenie wydane w dniu 29.06.2020r., numer 371/2020  
W razie konieczności dopuszcza się zmianę rzędnych tak aby dostosować projektowane elementy (rowy, przepusty) dostosować do terenu przyległego.

**INWESTYCJA:** "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbo - Karczewiec"

**JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:** DROMACC Maciej Białoszewski  
ul. Górowiecka 31A/5  
07-410 Ostrołęka  
NIP: 758-210-07-65  
REGON: 146110936  
tel. +48 660 522 577

**INWESTOR:** Zarząd Powiatu Węgrowskiego  
ul. Przemysłowa 5  
07-100 Węgrów

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT:	inż. Przemysław Więcek	MAZ.0106.POOD.106 uprawnienia techniczne do projektowania konstrukcji budowlanych	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Żuraw	POK.00417.PW.00417 uprawnienia techniczne do projektowania i nadzoru budowlanego	
KOORDYNATOR:	mgr inż. Maciej Białoszewski		

**RYSUNEK:** PRZESKROJE CHARAKTERYSTYCZNE nr: 4

<b>DATA:</b>	<b>SKALA:</b>	<b>FAZA:</b>	<b>REWIZJA:</b>
05/2021	1:50	PB	A